

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm Krotność = 0,67 60*5+120*3	m ²		
			m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0,5 60*5+120*3	m ²		
			m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 660	m ²		
			m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 660	m ²		
			m ²	660,000	
				RAZEM	660,000
5	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm 120*0,7*2+60*0,7+50*2,5	m ²		
			m ²	335,000	
				RAZEM	335,000
6	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 3	szt		
			szt	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 120*2*0,8*0,5	m ³		
			m ³	96,000	
				RAZEM	96,000