

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.150	km km		0.150
				RAZEM	0.150
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na odległość do 1 km - profilowanie o średniej gr. 15 cm (60.00*3.00*0.10)+(90.00*3.00*0.20)	m ³ m ³	72.000	
				RAZEM	72.000
3 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 150.00*3.00	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
4 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (90.00*2.80)	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
5 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 60.0*3.00	m ² m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6 d.3	KNR 2-31 0114-03	Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm (90.00*2.80)	m ² m ²	252.000	
				RAZEM	252.000
7 d.3	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 60.0*2.80	m ² m ²	168.000	
				RAZEM	168.000
8 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 60.0*2.70	m ² m ²	162.000	
				RAZEM	162.000
9 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza 60.0*0.3*2	m ² m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
4		REMONT ODWODNIENIA			
10 d.4	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe (6.00*0.80*0.20)	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
11 d.4	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD lub BETONOWE o śr. 60 cm 6.00	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.4	KNR 2-33 0203-01	Deskowanie tradycyjne - przyczółki ((0.90*1.20)*4)	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
13 d.4	KNNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ((0.90*1.20*0.15)*2)	m ³ m ³	0.324	
				RAZEM	0.324
14 d.4	KNNR 6 0112-01	Zasypanie przyczółka kruszywem naturalnym (kruszywo łamane) gr. 20 cm 6.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15 d.4	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km - czyszczenie rowu odwadniającego (650.00*1.20*0.2)	m ³ m ³	156.000	
				RAZEM	156.000