

| Lp.      | Podstawa            | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|----------|---------------------|---|----------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b> |                     | <b>PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI</b>   |                                  |              |                 |
| 1 d.1    | KNR 2-01<br>0119-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim<br>0.850  | km<br>km                         | 0.850        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.850</b>    |
| 2 d.1    | KNR 2-01<br>0206-01 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - profilowanie o średniej gr. 15 cm<br>850.00*3.00*0.15                           | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 382.500      |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>382.500</b>  |
| 3 d.1    | KNR 2-31<br>0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV<br>850.00*3.00  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2550.000     |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2550.000</b> |
| 4 d.1    | KNR 2-01<br>0109-02 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości<br>0.18  | ha<br>ha                         | 0.180        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.180</b>    |
| <b>2</b> |                     | <b>PODBUDOWA JEZDNI</b>   |                                  |              |                 |
| 5 d.2    | KNR 2-31<br>0114-03 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm<br>850.00*2.80   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2380.000     |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2380.000</b> |
| <b>3</b> |                     | <b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>  |                                  |              |                 |
| 6 d.3    | KNR 2-31<br>0114-03 | Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 7 cm<br>850.00*2.80  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2380.000     |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2380.000</b> |
| <b>4</b> |                     | <b>REMONT ODWODNIENIA</b>   |                                  |              |                 |
| 7 d.4    | KNNR 6<br>0605-01   | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe<br>6.00*0.80*0.20   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.960        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.960</b>    |
| 8 d.4    | KNR 2-31<br>0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm<br>6.00   | m<br>m                           | 6.000        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>    |
| 9 d.4    | KNR 2-33<br>0203-01 | Deskowanie tradycyjne - przyczółki<br>(0.90*1.20)*4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 4.320        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.320</b>    |
| 10 d.4   | KNNR 2<br>0106-03   | Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym<br>(0.90*1.20*0.15)*2   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.324        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.324</b>    |
| 11 d.4   | KNNR 6<br>0112-01   | Zasypanie przyczółka kruszywem naturalnym (kruszywo łamane) gr. 20 cm<br>(6.00*1.20)  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 7.200        |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7.200</b>    |
| 12 d.4   | KNR 2-01<br>0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - czyszczenie rowu odwadniającego<br>(850.00*1.5*0.2)+(630.00*1.5*0.1) | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 349.500      |                 |
|          |                     |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>349.500</b>  |