

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
<b>DOM LUDOWY W JAŚLISKACH- REMONT SALI WIDOWISKOWEJ</b>			
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1.1 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły- do pomieszczeń mających powiększyć salę	6,24	4	m2
1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2' m2-okna i drzwi wewnętrzne	31,17		m2
1.3 KNR 404/405/1 Rozebranie drewnianych podłóg, ślepych - rozbiórka podłogi na sali	135,57		m2
1.4 KNR 1901/1020/6 Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, ponad 5,0' m2	122,66		m2
1.5 Kalkulacja indywidualna Rozbiórka konstrukcji kurtyny	1,00		kpl
1.6 Kalkulacja indywidualna Demontaż grzejników C.O.	1,00		kpl
1.7 Kalkulacja indywidualna Demontaż opraw oświetleniowych	1,00		kpl
<b>2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
2.1 KNNR 2/1101/3 (1) Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone fabrycznie wykończone, okno, ponad 2.0' m2 - Okna PCV O3;O4;O5;O12	21,72		m2
2.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone - drzwi wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną	9,45		m2
2.3 KNNR 2/302/7 Ściany murowane, osadzenie parapetów PVC	14,28		m
<b>3 PODŁOGI I ŚCIANY</b>			
3.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	135,57		m2
3.2 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho w dwóch warstwach-styropian gr.20 cm	135,57		m2
3.3 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 25' mm	135,57		m2
3.4 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1' cm ponad 25' mm-wylewka grubość 7cm	135,57	4,5	m2
3.5 NNRNKB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych- na sali widowiskowej i scenie	185,73		m2
3.6 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku - ściany, sufit sali widowiskowej i sceny	531,13		m2
3.7 NNRNKB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie poziome - sufit sali widowiskowej i sceny	185,73		m2
3.8 NNRNKB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe - ścian sali widowiskowej i sceny	377,40		m2
3.9 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne sali widowiskowej i sceny	185,73		m2
3.10 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne sali widowiskowej i sceny	377,40		m2
3.11 KNR 33/18/1 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania- wykonanie gzymsu ozdobnego wokół namalowanego na ścianie obrazu, po obwodzie sufitu i wokół żyrandoli z listwy styropianowej	96,90		mb
3.12 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30' cm, płytki w pomieszczeniach- podłoga WC, schody na antresolę, antresola	60,17		m2
3.13 KNR 12/829/8 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda zwykła - ściany WC	29,60		m2
3.14 NNRNKB 202/2030/1 Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe - sufit w WC	15,33		m2
3.15 KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne-ściany i sufity WC	30,93		m2
<b>4 OŚWIETLENIE</b>			
4.1 Kalkulacja indywidualna Remont drewnianych opraw oświetleniowych - czyszczenie, malowanie, uzupełnienie brakujących kloszy i wymiana żarówek	1,00		kpl
<b>5 INSTALACJA C.O.</b>			
5.1 KNR 31/301/2 Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy o śr. 16*2,0 mm- ogrzewanie podłogowe na sali widowiskowej	135,57		m2
5.2 KNR 31/306/7 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego, 8 obwodów	1,00		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
5.3 KNR 31/211/9 (1) Szafki rozdzielacze natynkowe i podtynkowe, podtynkowe	1,00		szt
5.4 KNRW 215/418/7 Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokość 600-900 mm, długość do 1600 mm-grzejniki w garderobie	2,00		szt
<b>6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
6.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna – przyłącze 3 fazowe 44kW mocy	1,00		kpl
<del>7 INSTALACJA SANITARNA</del>			
<del>7.1 Kalkulacja indywidualna Instalacja sanitarna w toalecie garderoby</del>	<del>1,00</del>	<del></del>	<del>kpl</del>
<del>8 KLIMATYZACJA</del>			
8.1 Kalkulacja indywidualna Klimatyzacja Sali widowiskowej	1,00		kpl