

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do			
		1 km - czyszczenie rowu			
		55.00*1.00*0.30	m ³	16.500	
				RAZEM	16.500
2		REMONT ODWODNIENIA			
2	KNR 2-31	Ława pod ściekii betonowe z oporem	m ³		
d.2	0402-04	(3.00*0.80*0.2)	m ³	0.480	
				RAZEM	0.480
3	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe szer. 20 cm i gł. 15 cm	m		
d.2	0606-04	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000