

## Wykonawcy

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Remont, przebudowa i wyposażenie sali widowiskowej – Kuźnia Talentów.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawą Pzp, Zamawiający Gmina Jaśliska, Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska, **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

### **PYTANIE :**

Proszę o dokładne sprecyzowanie prac elektrycznych. Brak jakiegokolwiek opisu w specyfikacji technicznej , w przedmiarze jedna ogólna pozycja zaś w projekcie zawarto obszerny zakres nie przystający do pozostałych dokumentów.

### **ODPOWIEŹ NA PYTANIE:**

Zakres prac elektrycznych przewidzianych do wykonania:

1. Modernizacja instalacji gniazd poprzez wymianę odcinków zasilających gniazda z puszkii rozgałęźnej do gniazda z 1,5 mm<sup>2</sup> na 2,5 mm<sup>2</sup> na odcinku 2,5 mb – 11 gniazd 1-fazowych 16A,
2. Modernizacja oświetlenia (kinkiety, żyrandole) poprzez wymianę przewodów zasilających żyrandol i kinkiety o łącznej długości 20 mb, wymianę żarówek na oświetlenie led w ilości 62 szt. o parametrach pozwalających na osiągnięcie jasności zgodnie z przepisami bhp dotyczących pomieszczeń użyteczności publicznej,
3. Wykonanie instalacji 2 gniazd 1-fazowych 16 A na antresoli zasilanych z rozdzielni na antresoli, przewodem 3x2,5 mm<sup>2</sup> długość całej instalacji 15 mb,
4. Wykonanie obwodu oświetleniowego z wł/wył + 1 punkt świetlny przy wejściu głównym do Sali gromadzkiej,
5. Wykonanie sieci zasilającej do oświetlenia dodatkowego – bocznego przed sceną (rampa oświetleniowa do przedstawień i akademii), wykonana przewodem miedzianym 4mm<sup>2</sup> o długości 30 mb z zabezpieczeniem 20A w rozdzielni na scenie,
6. Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego z pomieszczenia sali gromadzkiej 2 szt.
7. Wykonanie obwodu przewodem XLR łączącego antresolę ze sceną z przeznaczeniem na sterowanie oświetleniem scenicznym, o długości 25mb
8. Modernizacja 2 szt. tablic rozdzielczych (antresola, scena) poprzez wymianę zabezpieczeń topikowych na wyłączniki nadprądowych z dostosowaniem wielkości zabezpieczenia do poszczególnych obwodów zgodnie z poniższym wykazem:

#### Rozdzielnia scena:

- obwód gniazd 6 szt – 3 zabezp. po 16A
- obwód oświetlenia kinkiety 1 zabezp. 10A
- obwód oświetlenia żyrandol 1 zabezp. 10 A

#### Rozdzielnia antresola:

Znak sprawy: ZP.272.10.2020

- obwód gniazd 1-faz 1 zabezp. 16A
- obwód oświetleniowy żyrandol 1- zabezp. 10 A
- obwód oświetleniowy żyrandol 2 - zabezp. 10 A
- obwód oświetleniowy kinkiety strona lewa – zabezp. 10A
- obwód oświetleniowy kinkiety strona prawa – zabezp. 10A
- obwód oświetleniowy antresola sufit – zabezp. 10A


Informacja dodatkowa o wymiarach pomieszczeń:

Sala:

- szerokość – 8,5 m
- długość 16,5 m
- wysokość 6,60 m

Scena:

- szerokość 6,80
- głębokość 5,40
- wysokość 6,85

**WÓJT**  
  
mgr Adam Dańczak

Otrzymują:

1. BIP;
2. A/a