

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mieszkania w Daliowej 32/3.					
1		Podłogi			
1	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-08				
	kuchnia (VI)	3.30*3.90	m ²	12.870	
		-1.30*1.30	m ²	-1.690	
	łazienka (V)	1.65*2.90	m ²	4.785	
		-1.80-0.80	m ²	-2.600	
	hall (IV)	2.20*1.65	m ²	3.630	
	hall(III)	1.80*1.65	m ²	2.970	
				RAZEM	19.965
2	KNR 2-02u2	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1	1136-01				
	1	2.69*3.26	m ²	8.769	
	2	3.92*3.26	m ²	12.779	
	7	4.00*3.80	m ²	15.200	
				RAZEM	36.748
3	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1	1120-05				
	3pokój mały	2*1.80+2*2.90-0.80	m	8.600	
	4 korytarz	2*2.20+2*1.65-4*0.80	m	4.500	
				RAZEM	13.100
2		Ściany			
4	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.2	2013-04				
	1 pokój	(2*3.26+2*2.69)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	31.810	
	2 pokój	(2*3.92+2*3.26)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	39.190	
	3 pokój mały	(2*1.80+2*1.65)*3.00-0.80*2.05	m ²	19.060	
	4 korytarz	(2*2.20+2*1.65)*3.00-4*0.80*2.05	m ²	16.540	
	5 łazienka	(2*1.65+2*2.90)*0.90	m ²	8.190	
	6 aneks kuchenny	(3.00+1.30)*0.90	m ²	3.870	
	7 pokój przy kuchni	(2*4.00+2*3.80)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	42.910	
				RAZEM	161.570
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02				
	1	(2*3.26+2*2.69)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	31.810	
	2	(2*3.92+2*3.26)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	39.190	
	3	(2*1.80+2*1.65)*3.00-0.80*2.05	m ²	19.060	
	4	(2*2.20+2*1.65)*3.00-4*0.80*2.05	m ²	16.540	
	5 łazienka	(2*1.65+2*2.90)*0.90	m ²	8.190	
	6 aneks kuchenny	(3.00+1.30)*0.90	m ²	3.870	
	7	(2*4.00+2*3.80)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	42.910	
				RAZEM	161.570
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2	1505-01				
	1	(2*3.26+2*2.69)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	31.810	
	2	(2*3.92+2*3.26)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	39.190	
	3	(2*1.80+2*1.65)*3.00-0.80*2.05	m ²	19.060	
	4	(2*2.20+2*1.65)*3.00-4*0.80*2.05	m ²	16.540	
	5 łazienka	(2*1.65+2*2.90)*0.90	m ²	8.190	
	6 aneks kuchenny	(3.00+1.30)*0.90	m ²	3.870	
	7	(2*4.00+2*3.80)*3.00-1.50*1.50-0.80*2.05	m ²	42.910	
				RAZEM	161.570
7	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 lub 25x25 cm	m ²		
d.2	0201-02				
	analogia				
	5 łazienka	(2*1.65+2*2.90)*2.10	m ²	19.110	
	6 aneks kuchenny	(3.00+1.30)*2.10	m ²	9.030	
				RAZEM	28.140
3		Wyposażenie łazienki			
8	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.3	0221-02				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15	Montaż wanien kąpielowych stalowych z obudową	kpl.		
d.3	0222-05				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi	kpl.		
d.3	0224-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Szpalety, kątowniki			
11	KNR 2-02	Szpalety, wykonywane ręcznie, tynk gr. 1,5cm	m ²		
d.4	0803-01				
	okna	4*(3*1.50*0.20)	m ²	3.600	
	drzwi	5*(2*2.05*0.20+0.80*0.20)+2*2.05*0.20+0.90*0.20	m ²	5.900	
				RAZEM	9.500
12	KNR 2-02	Szpalety, wykonywane ręcznie, gładź	m ²		
d.4	0803-02				
	okna	4*(3*1.50*0.20)	m ²	3.600	
	drzwi	5*(2*2.05*0.20+0.80*0.20)+2*2.05*0.20+0.90*0.20	m ²	5.900	
				RAZEM	9.500
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - szpalety	m ²		
d.4	1505-01				
	okna	4*(3*1.50*0.20)	m ²	3.600	
	drzwi	5*(2*2.05*0.20+0.80*0.20)+2*2.05*0.20+0.90*0.20	m ²	5.900	
				RAZEM	9.500
14	KNR 2-02	Obramienia z kątownika aluminiowego, bez siatki	m		
d.4	1217-05				
	okna	4*3*1.50	m	18.000	
	drzwi	((2*2.05+0.90)+(2*2.05+0.80)*6)*2	m	68.800	
				RAZEM	86.800