

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-02	0.250	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm bez wywozu materiału z rozbiórki	m ²		
d.1	0102-04	250.00*3.20	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
2		PODBUDOWA JEZDNI			
3	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0111-03	250.00*3.20	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (tłuczeń 0-63 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0114-05	250.00*3.20	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (kliniec 0-31,5 mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	250.00*3.00	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
3		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0311-01	(250.00*2.60)+20.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	(250.00*2.60)+20.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0311-05	(250.00*2.50)+20.00	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²		
d.3	0311-06	(250.00*2.50)+20.00	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie	m ²		
d.3	1004-07	((250*0.15)*2)+6.00*0.2	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²		
d.3	0114-05	(250.00*2)*0.50	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
4		REMONT PRZEPUSTU			
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km - profilowanie na średniej gr. 10 cm	m ³		
d.4	0206-01	6.00*1.20*1.20	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
13	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.4	0605-01	6.00*0.8*0.2	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
14	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm	m		
d.4	0605-08	6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - przyczółki	m ²		
d.4	0203-01	(1.20*1.50)*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
16	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.4	0106-03	(1.20*1.50*0.15)*2	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540