

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE DROGI			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
d.1	0119-02	0.250	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2	0311-01	(250.00*2.60)+20.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3	m ²		
d.2	0311-02	(250.00*2.60)+20.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	(250.00*2.60)+20.00	m ²	670.000	
				RAZEM	670.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0311-05	(250.00*2.50)+20.00	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 3	m ²		
d.2	0311-06	(250.00*2.50)+20.00	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - krawędzie	m ²		
d.2	1004-07	((250*0.15)*2)+6.00*0.2	m ²	76.200	
				RAZEM	76.200
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego (mieszanka 0-31,5 mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza	m ²		
d.2	0114-05	(250.00*2)*0.50	m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
3		REMONT PRZEPUSTU			
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - profilowanie na średniej gr. 10 cm	m ³		
d.3	0206-01	6.00*1.20*1.20	m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
10	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.3	0605-01	6.00*0.8*0.2	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
11	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 60 cm	m		
d.3	0605-08	6.00	m	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - przyczółki	m ²		
d.3	0203-01	(1.20*1.50)*4	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
13	KNNR 2	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
d.3	0106-03	(1.20*1.50*0.15)*2	m ³	0.540	
				RAZEM	0.540