

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.20	ha ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 1 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. (50+50+30+30)*0.6*0.8	m ³ m ³	76.800	
				RAZEM	76.800
3	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 7*0.6*0.2	m ³ m ³	0.840	
				RAZEM	0.840
4	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe 6*0.8*0.2	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
8	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 80 cm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 6 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 220*2.5	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000
10	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 220*2.5	m ² m ²	550.000	
				RAZEM	550.000