

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż oświetlenia na ul. Powązkowskiej odc. Rudnickiego - Powst. Śl.					
1	KSNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 5-10 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
4	Analiza własna	Dostarczenie kabla YKY 4x25mm ² na budowę 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KSNR 5 0802-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m w budynkach, budowłach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 26	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
6	KSNR 5 0802-04	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m w budynkach, budowłach, rurach, pustakach, kanałach zamkniętych bez mocowania 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 5-10 0604-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowe- go o przekr.do 50 mm ² na nap.do 1 kV o izol.i powłoce z tworzyw szt. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-08 0608-01	Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm ² 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KSNR 5 0602-02	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KSNR 5 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KSNR 5 0603-04	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem 7	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 5-08 0620-01	Montaż na rurach uchwytów uziem.skręc.śr.do 100mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	po- miar. po- miar.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNP 01-09- 12	Odłącznik niskiego napięcia 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 40	odc. odc.	40.000	
				RAZEM	40.000
20	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	po- miar. po- miar.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	po- miar. po- miar.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-03 1201-04	Oznaczenie przewodu zerowego 38	przew. przew.	38.000	
				RAZEM	38.000