

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oślowice			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0126-01	spycharek - usunięcie istniejącego gruntu			
1	0126-02				
	analogia				
		99,37	m ²	99,370	
				RAZEM	99,370
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1.	0401-01	kat.I-II - rowki pod obrzeża			
1	analogia				
		41,54	m	41,540	
				RAZEM	41,540
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
1	analogia				
		0,2*0,2*41,54	m ³	1,662	
				RAZEM	1,662
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1.	0407-02	niem spoin piaskiem			
1					
		41,54	m	41,540	
				RAZEM	41,540
5	KNR 2-02	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm	m ³		
d.1.	1101-07				
1	analogia				
		0,3*99,37	m ³	29,811	
				RAZEM	29,811
6	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie plas-	m ³		
d.1.	0218-02	kim			
1					
		99,37*0,3	m ³	29,811	
				RAZEM	29,811
1.2		Urządzenia			
7		Dostawa i montaż zjeżdżalni - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" - szczegółowe wytyczne wed-	szt		
d.1.	analiza indy-	ług projektu			
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11		Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
d.1.	analiza indy-				
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12		Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według pro-	szt		
d.1.	analiza indy-	jektu			
2	widualna				
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Lubów			
2.1		Nawierzchnia			
13	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą	m ²		
d.2.	0126-01	spycharek - usunięcie istniejącego gruntu			
1	0126-02				
	analogia				
		152,45	m ²	152,450	
				RAZEM	152,450
14	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2.	0401-01	kat.I-II - rowki pod obrzeża			
1	analogia				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		57,64	m	57,640	
				RAZEM	57,640
15	KNR 2-31 d.2. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		0,2*0,2*57,64	m ³	2,306	
				RAZEM	2,306
16	KNR 2-31 d.2. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		57,64	m	57,640	
				RAZEM	57,640
17	KNR 2-02 d.2. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm	m ³		
		0,3*152,54	m ³	45,762	
				RAZEM	45,762
18	KNR 4-01 d.2. 0108-01 1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		poz.13*0,3	m ³	45,735	
				RAZEM	45,735
2.2		Urządzenia			
19	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż huštawki typu wałka - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż huštawki potrójnej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	d.2. analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy solarnej z turbiną - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Luboszyce			
3.1		Nawierzchnia			
27	KNR 2-01 d.3. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu	m ²		
		215,5	m ²	215,500	
				RAZEM	215,500
28	KNR 2-31 d.3. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża	m		
		70,27	m	70,270	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70,270
29	KNR 2-31 d.3. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*70,27	m ³ m ³	 2,811	
				RAZEM	2,811
30	KNR 2-31 d.3. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 70,27	m m	 70,270	
				RAZEM	70,270
31	KNR 2-02 d.3. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*214,5	m ³ m ³	 64,350	
				RAZEM	64,350
32	KNR 4-01 d.3. 0108-01 1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.27*0,3	m ³ m ³	 64,650	
				RAZEM	64,650
3.2		Urządzenia			
33	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huštawki typu ważka - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
35	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
36	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huštawki podwójnej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
37	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż urządzenia Orbitrek - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
39	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż urządzenia Motyl - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
40	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
41	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
42	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
43	d.3. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż lampy solarnej z turbiną - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Jemiełno			
4.1		Nawierzchnia			
44	KNR 2-01 d.4. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu	m ²		
		81,57	m ²	81,570	
				RAZEM	81,570
45	KNR 2-31 d.4. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża	m		
		41,2	m	41,200	
				RAZEM	41,200
46	KNR 2-31 d.4. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		0,2*0,2*41,2	m ³	1,648	
				RAZEM	1,648
47	KNR 2-31 d.4. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		41,2	m	41,200	
				RAZEM	41,200
48	KNR 2-02 d.4. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm	m ³		
		0,3*81,57	m ³	24,471	
				RAZEM	24,471
49	KNR 2-21 d.4. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		poz.44*0,3	m ³	24,471	
				RAZEM	24,471
4.2		Urządzenia			
50	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Orbitrek - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
51	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
52	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Motyl - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
53	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Wioślarz - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Prasa nożna - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
55	d.4. analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy solarnej z turbiną - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Chorągvice			
5.1		Nawierzchnia			
56	KNR 2-01 d.5. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu	m ²		
		85,73	m ²	85,730	
				RAZEM	85,730

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 2-31 d.5. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża 40,89	m		
			m	40,890	
				RAZEM	40,890
58	KNR 2-31 d.5. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*40,89	m ³		
			m ³	1,636	
				RAZEM	1,636
59	KNR 2-31 d.5. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 40,89	m		
			m	40,890	
				RAZEM	40,890
60	KNR 2-02 d.5. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*85,73	m ³		
			m ³	25,719	
				RAZEM	25,719
61	KNR 2-21 d.5. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.56*0,3	m ³		
			m ³	25,719	
				RAZEM	25,719
5.2		Urządzenia		RAZEM	25,719
62	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż zjeżdżalni - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
63	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
64	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
65	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
66	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
67	d.5. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Daszów		RAZEM	1,000
6.1		Nawierzchnia			
68	KNR 2-01 d.6. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu 109,19	m ²		
			m ²	109,190	
				RAZEM	109,190
69	KNR 2-31 d.6. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża 44,27	m		
			m	44,270	
				RAZEM	44,270
70	KNR 2-31 d.6. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*44,27	m ³		
			m ³	1,771	
				RAZEM	1,771

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	KNR 2-31 d.6. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 44,27	m		
			m	44,270	
72	KNR 2-02 d.6. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*109,19	m ³		
			m ³	32,757	
				RAZEM	44,270
73	KNR 2-21 d.6. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.68*0,3	m ³		
			m ³	32,757	
				RAZEM	32,757
6.2		Urządzenia		RAZEM	32,757
74	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż zjeżdżalni - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
75	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu 2	szt		
			szt	2,000	
				RAZEM	2,000
76	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huśtawki typu ważka - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
77	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
78	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
79	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
80	d.6. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Piotrowice Małe		RAZEM	1,000
7.1		Nawierzchnia			
81	KNR 2-01 d.7. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą sypcharek - usunięcie istniejącego gruntu 82,29	m ²		
			m ²	82,290	
				RAZEM	82,290
82	KNR 2-31 d.7. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża 38,1	m		
			m	38,100	
				RAZEM	38,100
83	KNR 2-31 d.7. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*38,1	m ³		
			m ³	1,524	
				RAZEM	1,524
84	KNR 2-31 d.7. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 38,1	m		
			m	38,100	
				RAZEM	38,100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85	KNR 2-02 d.7. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*82,29	m ³ m ³		
				24,687	
				RAZEM	24,687
86	KNR 2-21 d.7. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.81*0,3	m ³ m ³		
				24,687	
				RAZEM	24,687
7.2		Urządzenia			
87	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż zjeżdżalni - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
88	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
89	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
90	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
91	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
92	d.7. analiza indywidualna 2	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt szt		
				1,000	
				RAZEM	1,000
8		Psary			
8.1		Nawierzchnia			
93	KNR 2-01 d.8. 0126-01 1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu 50,64	m ² m ²		
				50,640	
				RAZEM	50,640
94	KNR 2-31 d.8. 0401-01 1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża 25,4	m m		
				25,400	
				RAZEM	25,400
95	KNR 2-31 d.8. 0402-03 1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*25,4	m ³ m ³		
				1,016	
				RAZEM	1,016
96	KNR 2-31 d.8. 0407-02 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 25,4	m m		
				25,400	
				RAZEM	25,400
97	KNR 2-02 d.8. 1101-07 1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*50,64	m ³ m ³		
				15,192	
				RAZEM	15,192
98	KNR 2-21 d.8. 0218-02 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.93*0,3	m ³ m ³		
				15,192	
				RAZEM	15,192
8.2		Urządzenia			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	d.8. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Orbitrek - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
100	d.8. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
101	d.8. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Motyl - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
102	d.8. analiza indywidualna	Dostawa i montaż lampy solarnej bez turbiny - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Piskorze			
9.1		Nawierzchnia			
103	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu	m ²		
d.9. 0126-01	1	116,29	m ²	116,290	
d.9. 0126-02	1				
	analogia				
				RAZEM	116,290
104	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II - rowki pod obrzeża	m		
d.9. 0401-01	1	47,75	m	47,750	
	analogia				
				RAZEM	47,750
105	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.9. 0402-03	1	0,2*0,2*47,75	m ³	1,910	
	analogia				
				RAZEM	1,910
106	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.9. 0407-02	1	47,75	m	47,750	
				RAZEM	47,750
107	KNR 2-02	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm	m ³		
d.9. 1101-07	1	0,3*116,29	m ³	34,887	
	analogia				
				RAZEM	34,887
108	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
d.9. 0218-02	1	poz.103*0,3	m ³	34,887	
				RAZEM	34,887
9.2		Urządzenia			
109	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
110	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
111	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
112	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
114	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
115	d.9. analiza indywidualna	Dostawa i montaż altany biesiadnej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9.3		Nasadzenia			
116	KNR 2-21 d.9. 0301-05 3 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - leszczyna (corylus avelona Red Majestic) z podporą	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
117	KNR 2-21 d.9. 0414-09 3 analogia	Sadzenie Głogu dwuszyjkowego (paul's scarlet) z podporą i dzikiej róży (rosa rugosa)	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
10		Bieliszów			
10.1		Nawierzchnia			
118	KNR 2-01 d. 0126-01 10.1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
119	KNR 2-31 d. 0401-01 10.1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II - rowki pod obrzeża	m		
		36,8	m	36,800	
				RAZEM	36,800
120	KNR 2-31 d. 0402-03 10.1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		0,2*0,2*36,8	m ³	1,472	
				RAZEM	1,472
121	KNR 2-31 d. 0407-02 10.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		36,8	m	36,800	
				RAZEM	36,800
122	KNR 2-31 d. 0204-05 10.1 0204-06 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego- grubość po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		79,8	m ²	79,800	
				RAZEM	79,800
123	KNR 4-01 d. 0108-01 10.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³		
		poz.118*0,3	m ³	23,940	
				RAZEM	23,940
10.2		Urządzenia			
124	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż wiaty drewnianej z zintegrowanym stołem i ławkami - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
125	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż stołu drewnianego posadowionego na dwóch słupach wraz z dwoma ławkami całość zabezpieczona lakierobejcą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
126	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci drewnianego o wymiarach długość 50cm, szerokość 50cm, wysokość 60cm	szt		
		1	szt	1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
10.3		Nasadzenia			
127	KNR 2-21 d. 0301-05 10.3 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów, średnica/głębokość : 0.5 m - lipa tulia 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
128	KNR 2-21 d. 0414-09 10.3 analogia	Sadzenie Głogu dwuszyjkowego (paul's scarlet) z podporą , dzikiej róży (rosa rugosa), śnieguliczki białej 152	szt. szt.	 152,000	
				RAZEM	152,000
11		Zdziesiąwice			
11.1		Nawierzchnia			
129	KNR 2-01 d. 0126-01 11.1 0126-02 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek - usunięcie istniejącego gruntu 219,60	m ² m ²	 219,600	
				RAZEM	219,600
130	KNR 2-31 d. 0401-01 11.1 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II - rowki pod obrzeża 62,84	m m	 62,840	
				RAZEM	62,840
131	KNR 2-31 d. 0402-03 11.1 analogia	Ława pod obrzeża betonowa zwykła 0,2*0,2*62,84	m ³ m ³	 2,514	
				RAZEM	2,514
132	KNR 2-31 d. 0407-02 11.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 62,84	m m	 62,840	
				RAZEM	62,840
133	KNR 2-02 d. 1101-07 11.1 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku gr. min. 30cm 0,3*219,60	m ³ m ³	 65,880	
				RAZEM	65,880
134	KNR 4-01 d. 0108-01 11.1	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.129*0,3	m ³ m ³	 65,880	
				RAZEM	65,880
11.2		Urządzenia			
135	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż huśtawki typu ważka - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
136	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż bujaka - szczegółowe wytyczne według projektu 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
137	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
138	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
139	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż urządzenia Orbitrek - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
140	d. analiza indywidualna 11.2	Dostawa i montaż urządzenia Biegacz - szczegółowe wytyczne według projektu 1	szt. szt.	 1,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
141	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia Motyl - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	11.2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
142	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	11.2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
143	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	11.2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
144	d. analiza indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej - szczegółowe wytyczne według projektu	szt		
	11.2	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000