

Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 1560 w miejscowości Sietesz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Droga 1560 Sietesz						
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI $140*2,5 = 350,000m^2$	m2	350,000		
2	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm $(140*2,5)*0,10 = 35,000m^3$	m3	35,000		
3	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową (standard III) sposobem mechanicznym w ilości 50kg/m ²	t	17,500		
4	KNNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	350,000		
5	KNNR 1 0210/02	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-II $145*0,6*1,2 = 104,400m^3$	m3	104,400		
6	KNNR 6 0105/04	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm $145*0,6*0,05 = 4,350m^3$	m3	4,350		
7	KNNR 4 1308/06	Kanały z rur PCW o średnicy 400mm łączone na wcisk	m	145,000		
8	KNNR 6 0105/04	Wykonanie zasypki piaskowej na rurociągu z mechanicznym zagęszczeniem o gr. 10cm $145*0,6*0,1 = 8,700m^3$	m3	8,700		
9	KNNR 4 1413/01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000mm i głębokości 2m w gotowym wykopie	studnia	1,000		
10	KNNR 4 1413/01	Analogia Studzienka z łapaczem	studnia	1,000		
11	KNNR 1 0214/05	Zasypanie, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami $145*0,6*0,65 = 56,550m^3$	m3	56,550		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				