

Linia oświetlenia ulicznego w Kańczudze. Stacja Kańczuga SKR i Stacja Kańczuga Węgierska

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 linia ośw. ulicznego - st. Kańczuga SKR					
1	KNNR 5 0906/03 Montaż zabezpieczenia wydłużonego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik	szt	2,000		
2	KNNR 5 1002/01 Montaż wysięgników rurowych na słupie typu ŻN, wysięgnik WO-1	szt	12,000		
3	KNNR 5 1003/03 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl	12,000		
4	KNNR 5 1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa SGS 102/100, 7	szt	7,000		
5	KNNR 5 1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 5 istniejące z demontażu	szt	5,000		
6	KNNR 5 0906/02 Montaż zabezpieczenia wzdluzonego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	szt	12,000		
7	KNR 5-10 0904/01 Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm ² - zerowanie wysięgnika i konstrukcji słupa	szt	12,000		
8	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	miar	12,000		
2 Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm²					
9	KNNR 5 0701/03 Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m ³	49,920		
10	KNNR 5 0702/03 Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii IV	m ³	37,440		
11	KNNR 5 0706/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	156,000		
12	KNNR 5 0707/01 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie folią	m	156,000		
13	KNNR 5 0713/01 Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	14,000		
14	KNR 2-01 0707/02 Wykopy ręczne wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych NN - wykopy o głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m ³	4,800		
15	KNNR 5 1001/01 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-95	szt	4,000		
16	KNNR 5 0717/05 układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5 kg/m, w uchwytach	m	3,000		
17	KNNR 5 0907/06 Układanie uziomów w rowach kablowych	m	50,000		
18	KNNR 5 1003/03 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m, przewody 1 - żyłowe	kpl	4,000		
19	KNNR 5 1004/01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt	4,000		
20	KNNR 5 0726/01 obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kW o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznych, kabel 1 żyłowy do 16 mm ²	szt	8,000		
21	KNNR 5 1301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	miar	4,000		
22	KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4 żyłowy	odcinek	4,000		
23	KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	4,000		
3 Linia ośw. ulicznego - st. Kańczuga Węgierska					
24	KNNR 5 0906/03 montaż zabezpieczenia wzdluzonego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, odgromnik	szt	2,000		
25	KNNR 5 1002/01 Montaż wysięgników rurowych na słupie typu ŻN, wysięgnik WO-1	szt	13,000		
26	KNNR 5 1003/03 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10m	kpl	13,000		
27	KNNR 5 1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa SGS 102/100	szt	7,000		
28	KNNR 5 1004/02 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - 6 istniejące z demontażu	szt	6,000		
29	KNNR 5 0906/02 Montaż zabezpieczenia wzdluzonego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa	szt	13,000		
30	KNR 5-10 0904/01 Montaż mostków rozłącznych z przewodów o przekroju do 70mm ² - zerowanie wysięgnika i konstrukcji słupa	szt	13,000		
31	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	miar	13,000		
Razem					
Podatek VAT					
Ogółem kosztorys					