

- Wykonanie utwardzenia placu (plac 260m², ławki 18m², kosze 14m²) – warstwa odcinająca zagęszczana piaskowa o gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczana o gr. 15 cm, wyłożenie kostką brukową grubości 6 cm – powierzchnia 292,40 m²;

- Wykonanie utwardzenia ścieżek spacerowych – warstwa odcinająca zagęszczana piaskowa o gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczana o gr. 15 cm, nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej z warstwą ścierną asfaltową o grubości 5 cm – powierzchnia 1271,25 m²;



1 Ławka typ "Poznanska"



2 Kosz typ "Praga"

