

## Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Kańczuga</b>					
<b>1.1. Nr 1 10725 R ul. Sportowa w Kańczudze</b>					
1	KNNR 6 0806/02 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 151+50 = 201m	m	201		
2	KNNR 6 0805/06 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej 151*1,5+50*1 = 277m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	277		
3	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km na miejsce wskazane przez Zamawiającego 201*0,15*0,30+198*1,5*0,07+50*1,0*0,07 = 33m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	33		
4	KNNR 6 0101/01 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI 151*1,7+50*1 = 307m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	307		
5	KNNR 6 0103/01 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 151*1,7+50*1 = 307m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	307		
6	KNNR 6 0104/03 Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm 151*1,7+50*1 = 307m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	307		
7	KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm na zjazdach indywidualnych 9*3,5*1,60 = 50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	50		
8	KNNR 6 0403/03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 151+50 = 201m	m	201		
9	KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem ( w tym 50,4m <sup>2</sup> kostki kolor na zjazdach) 198*1,7+50*1,0 = 387m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	387		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				