

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
4. Pantalowice					
4.1. 1 10740 R Pantalowice - Getto					
1	KNNR 6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 250*4,0 = 1.000m ²	m ²	1.000		
2	KNNR 6 0108/02 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym 250,0*4,0*0,05 = 50t	t	50		
3	KNNR 6 0309.1/02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 250,0*4,0 = 1.000m ²	m ²	1.000		
4	KNNR 6 0802/03 Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm 4,0*1,0+4,0*1,0 = 8m ²	m ²	8		
5	KNNR 6 0802/01 Rozebranie ręczne nawierzchni z tłuczni grubości 15cm 4,0*1,0+4,0*1,0 = 8m ²	m ²	8		
6	KNNR 6 0605/04 Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm	ścianka	4		
7	KNNR 6 0605/07 Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami 6+6 = 12m	m	12		
8	KNNR 6 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami 6,0*0,8*0,3*2 = 3m ³	m ³	3		
9	KNNR 6 0107/01 Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm pobocza drogi 250,0*0,50*0,1*1,23*2 = 31m ³	m ³	31		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				