

## Modernizacje dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>4. Pantalowice</b>				
<b>4.1. 1 10740 R Pantalowice - Getto</b>				
1	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu 250*4,0	m2	1.000
		razem	m2	1.000
2	KNNR 6 0108/02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową (standard II) sposobem mechanicznym 250,0*4,0*0,05	t	50
		razem	t	50
3	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 250,0*4,0	m2	1.000
		razem	m2	1.000
4	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm 4,0*1,0+4,0*1,0	m2	8
		razem	m2	8
5	KNNR 6 0802/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z tłuczni grubości 15cm 4,0*1,0+4,0*1,0	m2	8
		razem	m2	8
6	KNNR 6 0605/04	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 50cm	ścianka	4
7	KNNR 6 0605/07	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów pod zjazdami 6+6	m	12
		razem	m	12
8	KNNR 6 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów pod zjazdami 6,0*0,8*0,3*2	m3	3
		razem	m3	3
9	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm pobocza drogi 250,0*0,50*0,1*1,23*2	m3	31
		razem	m3	31