

## Remont dachu budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Belki betonowe zbrojone</b>					
1	KNR 2-02 0210/01 Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 8 z ręcznym układaniem betonu	m3	5,76		
2	KNR 2-02 0290/02 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli 4 pręty główne d=12mm	t	0,41		
3	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli-strzemiaczka d=6mm	t	0,03		
<b>2. Montaż krokwi i łąt</b>					
4	KNR 2-02 0408/05 Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	6,56		
5	KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 50cm( montaż łąt, deski czołowej i wsporników)	m2	544,63		
<b>3. Pokrycie dachowe z blachy trapezowej (kolor blachy trapezowej RAL 3005 połysk, blacha T-14)</b>					
6	KNR 2-02u2 0537/04 Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	616,00		
7	KNR 2-02s 0506/02 Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-pas nadrynnowy z bl. powlekaną o sz. 35cm	m2	35,96		
8	KNR 2-02s 0506/02 Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-pas czołowy sz.31cm+kątownik przy ścianie 10cm	m2	46,98		
9	KNR 2-02u2 0539/01 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	70,00		
10	KNR 2-02 1611/03 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m	kolumna	20,00		
<b>4. Rynny i rury spustowe</b>					
11	KNR 2-02s 0508/04 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekaną półokrągłe w rozwinięciu śr.15cm	m	115,20		
12	KNR 2-02s 0510/04 Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekaną okrągłe w rozwinięciu śr.15cm	m	51,00		
<b>5. Komin-y-budynki główne</b>					
13	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	1,44		
14	KNR 2-02 0122/01 Komin-y z cegły wieloprzewodowe o przekroju przewodów 12x12cm	m3	10,27		
15	KNR 2-02 0901/05 Tynki zwykłe kategorii II oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie	m2	47,48		
16	KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli-zazbrojenie czapek kominowych stałą d=6mm	t	0,03		
17	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7cm z ręcznym układaniem betonu	m2	14,25		
18	KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa-izolacja pod czapkami kominowymi	m2	14,25		
19	Kalkulacja indywidualna Ramki stalowe z siatką stalową ocynkowaną o oczkach 15x15mm	mb	41,60		
20	KNR 2-02u2 0541/01 Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu do 25cm-obróbki kominów	m2	13,19		
21	KNR 2-02u2 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-nakrywy kominów - włazu	m2	15,06		
Razem					
Podatek VAT					
<b>Ogółem kosztorys</b>					