

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w m. Siedlecza - zadanie współfinansowane z FOGR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Roboty Przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,670		
2	KNR 2-01 0109/02	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,100		
2. Podbudowy						
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.345,000		
4	KNNR 6 0112/06	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	480,000		
3. Nawierzchnia						
5	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	465,000		
6	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	450,000		
4. Roboty ziemne, przepusty						
7	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	2,160		
8	KNR 2-31 0605/04	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	4,000		
9	KNR 2-31 0605/08	Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami (analogia rury HDPE)	m	18,000		
10	KNNR 1 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km 9 rów jednostronny o objętości 0,50 - 2,5 m ³ / mb z wyprofilowaniem skarp)	m3	300,000		
11	KNNR 6 0606/04	Ścieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementów betonowych o grubości 20cm	m	40,000		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			