

## Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudzie na Żłobek - roboty budowlane

| Nr | Podstawa                   | Opis robót   | Jm  | Ilość   | Cena | Wartość |
|----|----------------------------|--|-----|---------|------|---------|
|    |                            | <b>Razem Kosztorys</b>   |     |         |      |         |
|    |                            | <b>1. Roboty demontażowe</b>   |     |         |      |         |
| 1  | KNR 4-04<br>0501/05        | Analogia Rozebranie parkietu   | m2  | 65,939  |      |         |
| 2  | KNR 4-04<br>0504/03        | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  | m2  | 11,261  |      |         |
| 3  | KNR 4-01<br>0819/15        | Rozebranie ścian z płytek  | m2  | 30,240  |      |         |
| 4  | KNP 2<br>1501.1/01         | Rozbiórka Boazerii   | m2  | 16,720  |      |         |
| 5  | KNR 4-02<br>0235/08        | Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spłuczka   | kpl | 2,000   |      |         |
| 6  | KNR 4-02<br>0235/06        | Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon   | kpl | 3,000   |      |         |
| 7  | KNR 4-02<br>0235/07        | Analogia Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik   | kpl | 1,000   |      |         |
| 8  | KNR 4-02<br>0132/01        | Demontaż baterii umywalkowej   | szt | 3,000   |      |         |
| 9  | KNR 4-02<br>0132/01        | Demontaż baterii natryskowej   | szt | 1,000   |      |         |
| 10 | KNR 4-01<br>0354/04        | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2  | szt | 4,000   |      |         |
|    |                            | <b>2. Roboty budowlane i montażowe</b>   |     |         |      |         |
| 11 | KNR 2-02<br>1106/01        | Posadzki cementowe wraz zatarte na ostro grubości do 25mm  | m2  | 89,696  |      |         |
| 12 | KNR 2-02<br>1102/01        | Analogia Warstwa wyrównawcza na posadzki gr. do 20mm   | m2  | 89,696  |      |         |
| 13 | KNR 4-01<br>1202/09        | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany i sufity                              | m2  | 249,205 |      |         |
| 14 | KNR 2-02<br>0815/06        | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach otynkowanych  | m2  | 89,696  |      |         |
| 15 | KNR 2-02<br>0815/04        | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach otynkowanych  | m2  | 159,509 |      |         |
| 16 | KNR 2-02u2<br>1134/02      | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany  | m2  | 159,509 |      |         |
| 17 | KNR 2-02u2<br>1134/01      | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity  | m2  | 89,696  |      |         |
| 18 | KNR 2-02w<br>1029/05       | Ścianki ustępowe z płyt meblowych w konstrukcji metalowej  | m2  | 3,000   |      |         |
| 19 | KNR 2-02<br>1104/01        | Analogia Posadzki i ściany z płytek ceramicznych naklejanych 20x20mm   | m2  | 54,641  |      |         |
| 20 | KNR 2-02u2<br>0842/02      | Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2  | m   | 25,000  |      |         |
| 21 | KNNR 4<br>0230/02          | Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - dla dzieci   | kpl | 3,000   |      |         |
| 22 | KNNR 4<br>0233/03          | Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla dzieci   | kpl | 2,000   |      |         |
| 23 | KNNR 4<br>0232/02          | Analogia Montaż brodzika natryskowego - z obmurowaniem dla dzieci  | kpl | 1,000   |      |         |
| 24 | KNNR 4<br>0137/01          | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm  | szt | 3,000   |      |         |
| 25 | KNNR 4<br>0137/08          | Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym  | szt | 1,000   |      |         |
| 26 | KNR 2-02<br>1016/01        | Analogia Ościeżnice drzwiowe stalowe   | szt | 4,000   |      |         |
| 27 | Analiza<br>własna          | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzkatkowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - 4 szt | kpl | 1,000   |      |         |
| 28 |                            | Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (84,500 m2)   | szt | 1,000   |      |         |
| 29 | KNNR 2<br>1206/02          | Analogia wykładzina dywanowa   | m2  | 23,000  |      |         |
| 30 | KNNR 2<br>1206/07          | Zgrzewanie wykładzin rulonowych  | m2  | 84,500  |      |         |
| 31 | KNR 2-02s<br>1505/01       | Malowanie farbami lateksowymi - dwukrotne (kolor do uzgodnienia podczas realizacji)  | m2  | 249,205 |      |         |
| 32 | KNR 2-02u2<br>0842/02      | Analogia Osadzenie listwy wykończającej wykładzinę dywanową  | m   | 20,000  |      |         |
| 33 | Kalkulacja<br>indywidualna | Suszarka do rąk  | szt | 2,000   |      |         |
|    |                            | <b>3. Elektryka</b>  |     |         |      |         |
| 34 | KNR 4-03<br>0606/05        | Wymiana opraw świetlówkowych 2x40W (szt 20)  | kpl | 1,000   |      |         |

Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze na Żłobek - roboty budowlane

| Nr | Podstawa            | Opis robót   | Jm  | Ilość  | Cena | Wartość |
|----|---------------------|--|-----|--------|------|---------|
| 35 | KNR 4-03<br>0306/02 | Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym | szt | 10,000 |      |         |
| 36 | KNR 4-03<br>0307/01 | Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze       | szt | 5,000  |      |         |
|    |                     | Razem  |     |        |      |         |
|    |                     | Podatek VAT  |     |        |      |         |
|    |                     | <b>Ogółem kosztorys</b>  |     |        |      |         |