

Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudzie na Żłobek - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Razem Kosztorys				
1. Roboty demontażowe				
1	KNR 4-04 0501/05	Analogia Rozebranie parkietu 11,65*5,66	m2	65,939
		razem	m2	65,939
2	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 5,52*2,04	m2	11,261
		razem	m2	11,261
3	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie ścian z płytek 5,52*2 5,52*2 2,04*2 2,04*2	m2 m2 m2 m2	11,040 11,040 4,080 4,080
		razem	m2	30,240
4	KNP 2 1501.1/01	Rozbiórka Boazerii 5,80 1,5*3,12+2,0*3,12	m2 m2	5,800 10,920
		razem	m2	16,720
5	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	2,000
6	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	3,000
7	KNR 4-02 0235/07	Analogia Demontaż urządzeń sanitarnych - brodzik	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	3,000
9	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii natryskowej	szt	1,000
10	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000
2. Roboty budowlane i montażowe				
11	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz zatarte na ostro grubości do 25mm 11,65*5,66 5,52*2,04 2,13*4,43 3,06	m2 m2 m2 m2	65,939 11,261 9,436 3,060
		razem	m2	89,696
12	KNR 2-02 1102/01	Analogia Warstwa wyrównawcza na posadzki gr. do 20mm	m2	89,696
13	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany i sufity 11,65*5,66 5,66*3,12 5,66*3,12 11,65*3,12 (0,62*3,12)*3 4,43*2,13 (2,13*3,16)*2 (4,43*3,16)*2 5,52*2,04 (2,04*1,16)*2 (5,52*1,16)*2 (0,20*2,33)*8 22,373	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	65,939 17,659 17,659 36,348 5,803 9,436 13,462 27,998 11,261 4,733 12,806 3,728 22,373
		razem	m2	249,205

Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudzie na Żłobek - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach otynkowanych 11,65*5,66 5,52*2,04 2,13*4,43 3,06	m2	65,939
			m2	11,261
			m2	9,436
			m2	3,060
			razem	m2
15	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach otynkowanych	m2	159,509
16	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	159,509
17	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	89,696
18	KNR 2-02w 1029/05	Ścianki ustępowe z płyt meblowych w konstrukcji metalowej 2,0*1,5	m2	3,000
			razem	m2
19	KNR 2-02 1104/01	Analogia Posadzki i ściany z płytek ceramicznych naklejanych 20x20mm	m2	54,641
20	KNR 2-02u2 0842/02	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2	m	25,000
21	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym - dla dzieci	kpl	3,000
22	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt" - dla dzieci	kpl	2,000
23	KNNR 4 0232/02	Analogia Montaż brodzika natryskowego - z obmurowaniem dla dzieci	kpl	1,000
24	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
25	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym	szt	1,000
26	KNR 2-02 1016/01	Analogia Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt	4,000
27	Analiza własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzklatkowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - 4 szt	kpl	1,000
28		Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej (84,500 m2)	szt	1,000
29	KNNR 2 1206/02	Analogia wykładzina dywanowa	m2	23,000
30	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	84,500
31	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami lateksowymi - dwukrotne (kolor do uzgodnienia podczas realizacji)	m2	249,205
32	KNR 2-02u2 0842/02	Analogia Osadzenie listwy wykończającej wykładzinę dywanową	m	20,000
33	Kalkulacja indywidualna	Suszarka do rąk	szt	2,000
3. Elektryka				
34	KNR 4-03 0606/05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40W (szt 20)	kpl	1,000
35	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym		

Adaptacja pomieszczeń budynku Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze na Żłobek - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	10,000
36	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników lub przycisków 1-biegunowych do 10A podtynkowych w puszcze	szt	5,000