

Bodowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka - przyłącza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Przyłącza wodociągowe Sietesz						
Roboty ziemne						
1	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV(80%)	m ³	6.784,200		
2	KNNR 1 0307/04	Wykopy liniowe w gruncie nawodnionym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (50%)	m ³	678,420		
3	KNNR 1 0214/02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m ³	6.784,200		
Roboty montażowe						
4	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	565,350		
5	KNNR 11 0307/01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 80 SDR 11 32x3,0	m	3.769,000		
Przyłącza wodociągowe Chodakówka						
Roboty ziemne						
6	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV(80%)	m ³	1.185,840		
7	KNNR 1 0307/04	Wykopy liniowe w gruncie nawodnionym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (50%) - zabudowania	m ³	131,760		
8	KNNR 1 0214/02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m ³	1.185,840		
Roboty montażowe						
9	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	109,800		
10	KNNR 11 0307/01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 80 SDR 11 32x3,0	m	732,000		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						

Bodowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka - przyłącza

Nr	Opis robót	Wartość
	Przyłącza wodociągowe Sietesz	
	• Roboty ziemne	
	• Roboty montażowe	
	Przyłącza wodociągowe Chodakówka	
	• Roboty ziemne	
	• Roboty montażowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys