

Bodowa sieci wodociągowej w miejscowości Sietesz II etap i miejscowości Chodakówka - przyłącza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przyłącza wodociągowe Sietesz				
Roboty ziemne				
1	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV(80%) 1,00*3769*0,80*1,80 1356,84	m3 m3 razem	5.427,360 1.356,840 6.784,200
2	KNNR 1 0307/04	Wykopy liniowe w gruncie nawodnionym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (50%) 1,00*3769,00*0,20*1,80*0,50	m3 razem	678,420 678,420
3	KNNR 1 0214/02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami 6784,20	m3 razem	6.784,200 6.784,200
Roboty montażowe				
4	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 3769*0,15	m3 razem	565,350 565,350
5	KNNR 11 0307/01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 80 SDR 11 32x3,0	m	3.769,000
Przyłącza wodociągowe Chodakówka				
Roboty ziemne				
6	KNNR 1 0210/03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m ³ na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV(80%) 1,00*732,00*0,80*1,80 131,760	m3 m3 razem	1.054,080 131,760 1.185,840
7	KNNR 1 0307/04	Wykopy liniowe w gruncie nawodnionym kategorii III-IV szerokości 0,8-2,5m, głębokości 3,0m o ścianach pionowych, z ręcznym wydobyciem urobku (50%) - zabudowania 1,00*732,00*0,20*1,80*0,50	m3 razem	131,760 131,760
8	KNNR 1 0214/02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m3	1.185,840
Roboty montażowe				
9	KNNR 4 1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 732*0,15	m3 razem	109,800 109,800
10	KNNR 11 0307/01	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 80 SDR 11 32x3,0	m	732,000