

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudzie - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Budynek Urzędu Gminy				
		Roboty budowlane i remontowe				
		1. Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0501/05	Analogia Rozebranie parkietu	m2	193,301		
2	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	72,672		
3	KNR 4-01 0348/01	Analogia Rozebranie ścianek z płyt gipsowo kartonowych	m2	23,698		
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	17,000		
5	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	8,000		
6	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnęk o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,000		
7	KNR 2-15 0303/01	Analogia Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż	m	10,000		
8	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż	m	20,000		
9	Kalkulacja własna	Demontaż skrzynki gazowej wraz z licznikiem	kpl	1,000		
10	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	6,000		
11	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	6,000		
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	7,000		
13	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,000		
14	kalkulacja indywidualna	Demontaż podgrzewaczy wody przepływowych wraz z zamontowaniem w miejscu wskazanym przez inwestora	szt	5,000		
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	21,802		
16	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie ścian z płytek	m2	46,019		
17	kalkulacja indywidualna	Demontaż metalowej beczki	szt	1,000		
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi w serwerowni i montaż w miejscu wskazanym przez inwestora	szt	1,000		
19	Kalkulacja indywidualna	Demontarz kraty i montaż przy drzwiach wejściowych	szt	1,000		
20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji alarmowej montowanej w korytkach	~ m	100,000		
21	KNR 4-01 0426/04	Analogia Rozebranie obicia ścian z paneli ściennych i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora	m2	41,084		
22	KNNR 4 0207/01	Analogia Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż (zaplecze kuchenne do likwidacji)	m	6,000		
23	KNNR 4 0111/01	Analogia Rurociągi z tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX systemu Kisan fi 16 - demontaż (zaplecze kuchenne do likwidacji)	m	8,000		
24	KNR 4-02w 0609/02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 15-22mm i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora.	m	176,560		
		2. Roboty budowlane i montażowe				
25	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,840		
26	KNR 2-02 0120.1/02	Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2cegły	m2	43,060		
27	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,000		
28	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	743,753		
29	KNR 2-02 0126/04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych	szt	4,000		
30	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie belek stropowych stalowych długości 5,8 m wraz z robotami towarzyszącymi	szt	2,000		
31	KNR 2-02 1111/03	Posadzki z parkietu	m2	165,783		
32	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów	m2	165,783		

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor zbliżony do istniejących w Urzędzie)	m2	119,414		
34	KNR 2-02 0829/06	Ścianki z płytek na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	59,420		
35	KNR 2-02w 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	38,880		
36	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	4,000		
37	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,000		
38	KNNR 4 0234/02	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl	1,000		
39	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka, z blachy nierdzewnej na szafce	szt	1,000		
40	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	86,120		
41	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	22,550		
42	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 (drzwi do WC)	m2	8,800		
43	KNR 2-02 1007/02	Analogia Wstawienie okna do aneksu kuchennego o wym 400*800	szt	1,000		
44	KNR 2-02 1210/03	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2	m2	15,225		
45	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	15,225		
46	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	15,225		
47	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	222,922		
48	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	588,601		
49	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	811,523		
50	KNR 2-02u1 000400/01	Analogia Elementy wykończenia - ćwierćwałek przy suficie	m	200,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				