

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Budynek Urzędu Gminy		
		Roboty budowlane i remontowe		
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-04 0501/05	Analogia Rozebranie parkietu 4,57*7,50 3,80*4,57 8,32*6,07 4,30*3,40 10,32*1,50 3,38*4,23 4,22*3,0 3,18*2,07 korytarz urząd 10,08*2,73	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	34,275 17,366 50,502 14,620 15,480 14,297 12,660 6,583 27,518
		razem	m2	193,301
2	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4,57*3,25 4,57*3,25 3,40*3,25 4,80*3,25 2,51*3,25 2,51*3,25	m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,853 14,853 11,050 15,600 8,158 8,158
		razem	m2	72,672
3	KNR 4-01 0348/01	Analogia Rozebranie ścianek z płyt gipsowo kartonowych 4,57*3,25 2,73*3,24	m2 m2	14,853 8,845
		razem	m2	23,698
4	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	17,000
5	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	8,000
6	KNR 4-01 0330/08	Wykucie wnek o głębokości do 1 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*2 1*2	m2 m2	2,000 2,000
		razem	m2	4,000
7	KNR 2-15 0303/01	Analogia Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż	m	10,000
8	KNR 2-15 0303/01	Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż	m	20,000
9	Kalkulacja własna	Demontaż skrzynki gazowej wraz z licznikiem	kpl	1,000
10	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	6,000
11	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	6,000
12	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	7,000
13	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,000
14	kalkulacja indywidualna	Demontaż podgrzewaczy wody przepływowych wraz z zamontowaniem w miejscu wskazanym przez inwestora	szt	5,000
15	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km 72,672*0,3	m3 m3	21,802 21,802
		razem	m3	21,802

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie ścian z płytek		
		2,25*1,50	m2	3,375
		1,10*1,50	m2	1,650
		1,46*2*1,50	m2	4,380
		1,12*1,50	m2	1,680
		1,46*2*1,50	m2	4,380
		2,25*1,50	m2	3,375
		2,61*1,50	m2	3,915
		2,03*2*1,60	m2	6,496
		2,12*2*1,60	m2	6,784
		1,56*4*1,60	m2	9,984
	razem	m2	46,019	
17	kalkulacja indywidualna	Demontaż metalowej beczki		
			szt	1,000
18	Kalkulacja indywidualna	Demontaż drzwi w serwerowni i montaż w miejscu wskazanym przez inwestora		
			szt	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Demontarz kraty i montaż przy drzwiach wejściowych		
			szt	1,000
20	Kalkulacja indywidualna	Demontaż instalacji alarmowej montowanej w korytkach		
			~ m	100,000
21	KNR 4-01 0426/04	Analogia Rozebranie obicia ścian z paneli ściennych i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora		
		1,46*8,32	m2	12,147
		1,46*10	m2	14,600
		1,50*1,46	m2	2,190
		1,46*8,32	m2	12,147
	razem	m2	41,084	
22	KNNR 4 0207/01	Analogia Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych - demontaż (zaplecze kuchenne do likwidacji)		
			m	6,000
23	KNNR 4 0111/01	Analogia Rurociągiz tworzyw sztucznych z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX systemu Kisan fi 16 - demontaż (zaplecze kuchenne do likwidacji)		
			m	8,000
24	KNR 4-02w 0609/02	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 15-22mm i złożenie w miejscu wskazanym przez inwestora.		
		(2,36+0,65+0,74+0,6)*2	m	8,700
		(2,92+1,97)*2	m	9,780
		(2,91+3,90)*2	m	13,620
		3,60*2	m	7,200
		(1,68+1,74+1,10+1,5)	m	6,020
		1,50*2	m	3,000
		(4,01+3,0+2,82)*2	m	19,660
		(2,82+3,37)*2	m	12,380
		(3,31+2,92)*2	m	12,460
		(5,75+8,35+2,85+2,85)*2	m	39,600
		(2,40+2,82+1,70)*2	m	13,840
		(2,24+0,75)*3	m	8,970
		2,75*3	m	8,250
		(0,80+1,60)*2	m	4,800
		4,14*2	m	8,280
			razem	m
2. Roboty budowlane i montażowe				
25	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		1,0*2,1*0,20	m3	0,420
		1,0*2,1*0,20	m3	0,420
	razem	m3	0,840	
26	KNR 2-02 0120.1/02	Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2cegły		
		4,57*3,24	m2	14,807
		6,12*3,24	m2	19,829
		2,6*3,24	m2	8,424
	razem	m2	43,060	

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	20,000
28	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach	m2	743,753
29	KNR 2-02 0126/04	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych	szt	4,000
30	Kalkulacja indywidualna	Wstawienie belek stropowych stalowych długości 5,8 m wraz z robotami towarzyszącymi	szt	2,000
31	KNR 2-02 1111/03	Posadzki z parkietu	m2	165,783
32	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie parkietów	m2	165,783
33	KNR 2-02 1118/08	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą zwykłą (kolor zbliżony do istniejących w Urzędzie)	m2	11,622
		4,54*2,56	m2	27,518
		10,08*2,73	m2	3,822
		1,40*2,73	m2	17,067
		10,22*1,67	m2	15,860
		6,10*2,6	m2	13,361
		4,31*3,10	m2	4,500
		1,50*3	m2	9,500
		5,22*1,82	m2	5,873
		2,25*2,61	m2	1,606
		1,10*1,46	m2	1,635
		1,12*1,46	m2	4,304
		2,03*2,12	m2	1,248
		1,56*0,8	m2	1,498
		1,56*0,96	m2	
		razem	m2	119,414
34	KNR 2-02 0829/06	Ścianki z płytek na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą (kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	4,500
		2,25*2,0	m2	2,200
		1,10*2,0	m2	5,840
		1,46*2*2,0	m2	2,240
		1,12*2,0	m2	5,840
		1,46*2*2,0	m2	4,500
		2,25*2,0	m2	5,220
		2,61*2,0	m2	8,120
		2,03*2*2,0	m2	8,480
		2,12*2*2,0	m2	12,480
		1,56*4*2,0	m2	
		razem	m2	59,420
35	KNR 2-02w 0840/08	Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	38,880
		12*3,24	m	38,880
		razem	m	38,880
36	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	4,000
37	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,000
38	KNNR 4 0234/02	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl	1,000
39	KNNR 4 0229/05	Montaż zlewozmywaka, z blachy nierdzewnej na szafce	szt	1,000
40	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	86,120
		43,06*2	m2	86,120
		razem	m2	86,120

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze - roboty ogólnobudowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 1,0*2,05*11	m2	22,550
			razem	m2
42	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 (drzwi do WC) 0,8*2,0*2 0,7*2,0*4	m2	3,200
			m2	5,600
			razem	m2
43	KNR 2-02 1007/02	Analogia Wstawienie okna do aneksu kuchennego o wym 400*800	szt	1,000
44	KNR 2-02 1210/03	Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 1,45*1,5*7	m2	15,225
			razem	m2
45	KNR 7-12 0201/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	15,225
46	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	15,225
47	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	222,922
48	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	588,601
49	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	811,523
50	KNR 2-02u1 000400/01	Analogia Elementy wykończenia - ćwierćwałek przy suficie	m	200,000