

Adaptacja budynku na Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Bóbrka Kańczucka – I etap - Koszty kwalifikowalne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Bóbrka Kańczucka						
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki						
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	233,62		
2	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	180,02		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	33,29		
1.2. Elewacja.						
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 2 (kolor zbliżony do kategorii koloru określonej pod pozycją nr 1033 we wzorniku kolorów RAL).	m2	296,74		
5	KNR 0-23 2614/08	Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	14,58		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (cokołu) płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru określonej pod pozycją nr 8001 we wzorniku kolorów RAL).	m2	28,19		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej i narożnej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk akrylowy	m	73,10		
1.4. Wymiana stolarki						
8	KNNR 3 0701/04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych-OKNA Z PROFILI WYSOKOUDAROWYCH PCV: 1,45x2,10 szt 1-rozwieralno-uchylne; 1,2x1,5 szt 1 rozwieralno-uchylne,	m2	4,85		
1.5. Wymiana parapetów						
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-DEMONTAZ PARAPETÓW	m2	2,41		
10	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-MONTAŻ PARAPETOW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	5,18		
1.6. Przeróbka rynien i rur spustowych						
11	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłe o średnicy 12cm	m	28,00		
12	Kalkulacja indywidualna	Rura spustowa okrągła d=12cm-Demontaż	m	28,00		
1.7. Elementy różne						
13	KNR 2-02u1 1900/03	Posadzki z płytek terakotowych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej (schody wejściowe i boczne)	m2	17,67		
14	KNR 2-17 0137/01	Analogia Kratka wentylacyjna i jej montaż 14x21cm (kominy)	szt	8,00		
15	KNR 7-12w 0202.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania olejnymi i olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych pełnościennych (malowanie dachu)	m2	310,00		
16	KNR 7-12w 0209/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	310,00		
17	KNR 7-12w 0101/01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	310,00		
1.8. Ogrodzenie						
18	KNR 2-02 1801/02	Analogia Murki betonowe	m	370,00		
19	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach stalowych z rur stalowych 76/3,5mm w rozstawie 2,5m, obsadzonych w cokole	m	370,00		
20	Kalkulacja indywidualna	Furtka o szerokości 1m z siatki w ramach z kątowników, bez pasa dolnego, o wysokości 1,6m	kpl	1,00		
21	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starego ogrodzenia	m	270,00		
			Razem			
			Podatek VAT			
			Ogółem kosztorys			

Adaptacja budynku na Centrum Informacji Turystycznej w miejscowości Bóbrka Kańczucka – I etap - Koszty kwalifikowalne

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Bóbrka Kańczucka	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elewacja.	
1.4.	Wymiana stolarki	
1.5.	Wymiana parapetów	
1.6.	Przeróbka rynien i rur spustowych	
1.7.	Elementy różne	
1.8.	Ogrodzenie	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	