

## Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice - koszty kwalifikowalne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Budynek Pantalowice</b>						
<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>						
1	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	162,40		
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	357,01		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	46,36		
<b>1.2. Elewacja</b>						
4	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	110,05		
5	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru określaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL)	m2	422,24		
6	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 30cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk j.w. plus narożniki na ościeżach	m2	27,81		
<b>1.3. Elementy różne</b>						
7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik	kpl	1,0		
8	KNR 7-12 0102/02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	161,4		
9	KNR 7-12 0208/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	161,4		
10	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	161,4		
11	KNR 2-02 1801/02	Analogia Murki betonowe (remont murków ogrodzeniowych)	m	54,00		
<b>1.4. Wymiana parapetów</b>						
12	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW	m2	2,83		
13	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 25cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	10,05		
<b>1.5. Rury spustowe</b>						
14	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż i ponowny montaż.	m	37,00		
<b>1.6. Instalacja odgromowa i płytka odbojowa</b>						
15	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur osłonowych i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 4szt- dł. po 8m.)	kpl	1,00		
16	KNR 2-01 0307/02	Odszparowanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	14,91		
17	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	14,91		
18	KNR 2-31 0308/03	Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej-Płytki odbojowa .	m2	49,70		
19	KNR 2-31 0308/04	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	49,70		
Razem						
Podatek VAT						
<b>Ogółem kosztorys</b>						

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice - koszty kwalifikowalne

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Budynek Pantalowice</b>	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elewacja	
1.3.	Elementy różne	
1.4.	Wymiana parapetów	
1.5.	Rury spustowe	
1.6.	Instalacja odgromowa i płytka odbojowa	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	