

## Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice - Koszty niekwalifikowane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Budynek Pantalowice</b>						
<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>						
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	25,00		
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	18,06		
<b>1.2. Elewacja</b>						
3	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	8,40		
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru określaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL ).	m2	35,94		
<b>1.3. Elementy różne</b>						
5	KNR 7-12 0102/02	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	37,5		
6	KNR 7-12 0208/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	37,5		
7	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	37,5		
8	KNR 2-02 1801/02	Analogia Murki betonowe (remont murków ogrodzeniowych)	m	9,00		
<b>1.4. Rury spustowe</b>						
9	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż i ponowny montaż.	m	5,00		
<b>1.5. Instalacja odgromowa i płytka odbojowa</b>						
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur osłonowych i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 1szt- dł. po 5m.)	kpl	1,00		
11	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	1,02		
12	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	1,02		
13	KNR 2-31 0308/03	Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej-Płytki odbojowa .	m2	3,40		
14	KNR 2-31 0308/04	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm Krotność = 5	m2	3,40		
Razem						
Podatek VAT						
<b>Ogółem kosztorys</b>						

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice - Koszty niekwalifikowane

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Budynek Pantalowice</b>	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elewacja	
1.3.	Elementy różne	
1.4.	Rury spustowe	
1.5.	Instalacja odgromowa i płytka odbojowa	
		<b>Razem</b>
		Podatek VAT
		<b>Ogółem kosztorys</b>