

## Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Pantalowice - Koszty niekwalifikowane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Budynek Pantalowice</b>				
<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>				
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m  5*5	m2	25,00
		razem	m2	25,00
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową  4,25*4,25	m2	18,06
		razem	m2	18,06
<b>1.2. Elewacja</b>				
3	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej . 5+3,4	m	8,40
		razem	m	8,40
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru określaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL ).  9,40*5 5*5 -4,25*4,25 -6*3	m2 m2 m2 m2	47,00 25,00 -18,06 -18,00
		razem	m2	35,94
<b>1.3. Elementy różne</b>				
5	KNR 7-12 0102/02	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych  15*1,50 10*1,50	m2 m2	22,5 15,0
		razem	m2	37,5
6	KNR 7-12 0208/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	37,5
7	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	37,5
8	KNR 2-02 1801/02	Analogia Murki betonowe (remont murków ogrodzeniowych)  9	m	9,00
		razem	m	9,00
<b>1.4. Rury spustowe</b>				
9	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż i ponowny montaż.  5	m	5,00
		razem	m	5,00
<b>1.5. Instalacja odgromowa i płytka odbojowa</b>				
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur osłonowych i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 1szt- dł. po 5m,)	kpl	1,00
11	KNR 2-01 0307/02	Odsparowanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	1,02
12	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	1,02
13	KNR 2-31 0308/03	Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej-Płytko odbojowa .  3,40	m2	3,40
		razem	m2	3,40
14	KNR 2-31 0308/04	Warstwa górna o grubości 5cm nawierzchni betonowej - za każdy dalszy 1cm  Krotność = 5	m2	3,40