

## Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Budynek Rączyna</b>						
<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>						
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	322,65		
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	24,23		
<b>1.2. Elewacja</b>						
3	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	111,40		
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru okraslaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL).	m2	293,92		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 30cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk j.w. plus narożniki na ościeżach	m2	22,38		
<b>1.3. Elementy różne</b>						
6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik	kpl	1,0		
<b>1.4. Wymiana parapetów i obróbka komina</b>						
7	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. 35cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	5,32		
8	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbki przy kominach)	m2	4,00		
<b>1.5. Rury spustowe, rynny dachowe i pasy podrynowe</b>						
9	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż starych i montaż nowych	m	32,50		
10	KNR 2-02 0508/05	Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm wraz z pasami podrynowymi (Demontaż starych i montaż nowych)	m	61,20		
11	KNR 2-15 0217/03	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową-Czyszczaik PCV 160mm	szt	3,00		
12	KNNR 4 1321/02	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk-wykonanie odsadzki z kolan PCV 160mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej)	szt	6,00		
<b>1.6. Dach</b>						
13	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	346,3		
14	Kalkulacja indywidualna	Wymiana desek dachu z desek grubości 25mm w odstępach (rozbiórka materiału nie nadającego się do użytku i wstawienie nowego)	m3	2,000		
15	KNR 2-02s 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-podsufitka z blachy trapezowej sz 60cm	m2	36,72		
16	KNR 2-02u2 0537/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	346,30		
17	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	38,00		
Razem						
Podatek VAT						
<b>Ogółem kosztorys</b>						

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna

Nr	Opis robót	Wartość
1.	<b>Budynek Rączyna</b>	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elewacja	
1.3.	Elementy różne	
1.4.	Wymiana parapetów i obróbka komina	
1.5.	Rury spustowe, rynny dachowe i pasy podrynnowe	
1.6.	Dach	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	