

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna - koszty niekwalifikowane - Wyłączenie. Kosztorys zawiera proporcjonalne wyłączenie kosztów z całego zadania przypadających na powierzchnię zajmowaną przez Ochotniczą Straż Pożarna w Rączynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Budynek Rączyna						
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki						
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m	m2	183,75		
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	49,53		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	7,15		
1.2. Elewacja						
4	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	13,15		
5	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru okraslaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL).	m2	36,33		
6	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 30cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk j.w. plus narożniki na ościeżach	m2	2,07		
1.3. Elementy różne						
7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik	kpl	1,0		
8	KNR 2-02w 0902/02	Analogia Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich wykonywane mechanicznie (otynkowanie wieży strażackiej)	m2	183,8		
9	KNR 4-01 0303/02	Analogia Zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworów na wieży strażackiej)	m2	17,6		
1.4. Wymiana parapetów						
10	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. 25cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	1,83		
1.5. Rury spustowe, rynny dachowe i pasy podrynnowe						
11	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż starych i montaż nowych	m	17,50		
12	KNR 2-02 0508/05	Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm wraz zpasami podrynnowymi (Demontaż starych i montaż nowych)	m	17,50		
13	KNR 2-15 0217/03	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową-Czyszczaik PCV 160mm	szt	1,00		
14	KNR 4 1321/02	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk-wykonanie odsadki z kolan PCV 160mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej)	szt	2,00		
1.6. Dach						
15	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	52,5		
16	KNR 2-02u2 0537/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	52,50		
17	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	16,00		
1.7. Malowanie						
18	KNR 4-01 1204/06	Analogia Malowanie jednokrotne gruntem tynków elewacji po uprzednim oczyszczeniu ścian (malowanie wieży strażackiej)	m2	183,80		
19	KNR 4-01 1204/03	Analogia Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farba silikonową (do wyceny należy przyjąć kolor farby dostosowany do koloru tynku na elewacji) Krotność = 2	m2	183,80		
Razem						
Podatek VAT						
Ogółem kosztorys						

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna - koszty niekwalifikowane - Wyłączenie. Kosztorys zawiera proporcjonalne wyłączenie kosztów z całego zadania przypadających na powierzchnię zajmowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rączynie

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Budynek Rączyna	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elewacja	
1.3.	Elementy różne	
1.4.	Wymiana parapetów	
1.5.	Rury spustowe, rynny dachowe i pasy podrynnowe	
1.6.	Dach	
1.7.	Malowanie	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	