

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna - koszty niekwalifikowane - Wyłączenie. Kosztorys zawiera proporcjonalne wyłączenie kosztów z całego zadania przypadających na powierzchnię zajmowaną przez Ochotniczą Straż Pożarna w Rączynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek Rączyna				
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki				
1	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennie o wysokości do 16m 4,60*14 4,15*14 4,15*7 4,60*7	m2 m2 m2 m2 razem	64,40 58,10 29,05 32,20 183,75
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m 10,15*3,5 4*3,5	m2 m2 razem	35,53 14,00 49,53
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,15*1,15*2 1,47*1,53*2	m2 m2 razem	2,65 4,50 7,15
1.2. Elewacja				
4	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej . 10,15+3	m razem	13,15 13,15
5	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.8cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor zbliżony do kategorii koloru okraslaną pod pozycją numer 1033 we wzorniku kolorów RAL). -3,35*3,15 10,15*3,5 4*3,5 -1,15*1,15*2	m2 m2 m2 m2 razem	-10,55 35,53 14,00 -2,65 36,33
6	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 30cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki-tynk j.w. plus narożniki na ościeżach (1,15+2*1,15)*2*0,3	m2 razem	2,07 2,07
1.3. Elementy różne				
7	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik	kpl	1,0
8	KNR 2-02w 0902/02	Analogia Tynki zwykłe kategorii III ścian płaskich wykonywane mechanicznie (otynkowanie wierzby strażackiej) 4,60*14 4,15*14 4,60*7 4,15*7	m2 m2 m2 m2 razem	64,4 58,1 32,2 29,1 183,8
9	KNR 4-01 0303/02	Analogia Zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (zamurowanie otworów na wieży strażackiej) (1,47*1,53)*4 (0,8*1,8)*6	m2 m2 razem	9,0 8,6 17,6
1.4. Wymiana parapetów				
10	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. 25cm Z BLACHY POWLEKANEJ 1,15*0,35*2 1,45*0,35*2	m2 m2 razem	0,81 1,02 1,83
1.5. Rury spustowe, rynny dachowe i pasy podrynnowe				
11	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe. -Demontaż starych i montaż nowych 2*7 3,5	m m razem	14,00 3,50 17,50

Remont budynku Domu Kultury w miejscowości Rączyna - koszty niekwalifikowane - Wyłączenie. Kosztorys zawiera proporcjonalne wyłączenie kosztów z całego zadania przypadających na powierzchnię zajmowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rączynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12	KNR 2-02 0508/05	Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm wraz zpasami podrynnowymi (Demontaż starych i montaż nowych) 4,6*2 4,15*2	m	9,20
			m	8,30
			razem	m
13	KNR 2-15 0217/03	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone metodą wciskową-Czyszczeniaki PCV 160mm	szt	1,00
14	KNNR 4 1321/02	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk-wykonanie odsadzki z kolan PCV 160mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej)	szt	2,00
1.6. Dach				
15	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 4,6*3*2 4,15*3*2	m2	27,6
			m2	24,9
			razem	m2
16	KNR 2-02u2 0537/04	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2	m2	52,50
17	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną 16	m	16,00
			razem	m
1.7. Malowanie				
18	KNR 4-01 1204/06	Analogia Malowanie jednokrotne gruntem tynków elewacji po uprzednim oczyszczeniu ścian (malowanie wieży strażackiej)	m2	183,80
19	KNR 4-01 1204/03	Analogia Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową (do wyceny należy przyjąć kolor farby dostosowany do koloru tynku na elewacji) Krotność = 2	m2	183,80