

Wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy ulicy Rynek w Kańczudze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. droga + miejsca postojowe</b>				
1	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (20*30=21 mb + 15*30=12 mb)	m	33,0		
2	KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	12,0		
3	KNNR 6 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	12,0		
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	1,4		
5	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	539,7		
6	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	128,9		
7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	539,7		
8	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej żwirowo - piaskowej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	539,7		
9	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	539,7		
10	KNNR 6 0308.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	278,5		
11	KNNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	278,5		
12	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	96,0		
13	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	m	57,0		
14	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	76,0		
15	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (szarej 60% , kolor 40 %) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	257,6		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				