

Wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych przy ulicy Rynek w Kańczudze

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. droga + miejsca postojowe				
1	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (20*30=21 mb + 15*30=12 mb)		
		21+12	m	33,0
		razem	m	33,0
2	KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej		
		12	m	12,0
		razem	m	12,0
3	KNNR 6 0803/02	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej		
		6*2	m2	12,0
		razem	m2	12,0
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1km		
		(21*0,030*0,20)+(12*0,15*0,30)+(12*0,06)	m3	1,4
		razem	m3	1,4
5	KNNR 6 0101/02	Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI		
		(21*5,00)+(53*4,90)+(35*5,00)	m2	539,7
		razem	m2	539,7
6	KNR 4-01 0108/07	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV		
		((21*5,0*0,40)+((53*4,90)+(35*5,00))*0,20)	m3	128,9
		razem	m3	128,9
7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		
		(21*5,00)+(53*4,90)+(35*5,00)	m2	539,7
		razem	m2	539,7
8	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej żwirowo - piaskowej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm		
		(21*5,00)+(53*4,90)+(35*5,00)	m2	539,7
		razem	m2	539,7
9	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		(21*5,00)+(53*4,90)+(35*5,00)	m2	539,7
		razem	m2	539,7
10	KNNR 6 0308.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		53*4,50+40	m2	278,5
		razem	m2	278,5
11	KNNR 6 0309.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 3cm		
		53*4,50+40	m2	278,5
		razem	m2	278,5
12	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		58+18+5+5+5+5	m	96,0
		razem	m	96,0
13	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej		
		21+36	m	57,0
		razem	m	57,0
14	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		5+21+5+5+35+5	m	76,0
		razem	m	76,0
15	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm (szarej 60% , kolor 40 %) na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem		
		(21*4,60)+(35*4,60)	m2	257,6
		razem	m2	257,6