

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 505 w km 0+390 - 1+440 w miejscowości Siedlecza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Droga Siedlecza</b>				
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV w km 0+390 do 1+440 1440-390	m2	1.050,000
		razem	m2	1.050,000
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (670-390)*0,1*30%	m3	8,400
		razem	m3	8,400
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm (670-390)*3	m2	840,000
		razem	m2	840,000
4	KNR 2-31 0311/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm (670-150)*3	m2	1.560,000
		razem	m2	1.560,000
5	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm (1440-670)*3	m2	2.310,000
		razem	m2	2.310,000
6	KNR 2-31 0114/04	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 2 (1440-670)*3	m2	2.310,000
		razem	m2	2.310,000