

## Roboty brukarskie przy Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Sieteszy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Roboty brukarskie</b>				
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (27,50*8,30)+(3,30+5,0)+(5,50*8,30)	m2	282,200
		razem	m2	282,200
2	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (27,50+5+5+5,30+9,20)*2	m	104,000
		razem	m	104,000
3	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej w tym 10 % kolor na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (27,50*8,30)+(3,30+5,0)+(5,50*8,30)	m2	282,200
		razem	m2	282,200
4	KNNR 6 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm (27,50*8,30)+(3,30+5,0)+(5,50*8,30)	m2	282,200
		razem	m2	282,200
5	analiza własna	Rozebranie ławek umocowanych na betonie z późniejszym zamocowaniem po wykonaniu robót brukarskich 9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
6	KNNR 6 0802/03	Rozebranie ręczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm 7*2	m2	14,000
		razem	m2	14,000
7	KNNR 6 0309.1/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 10*5,0	m2	50,000
		razem	m2	50,000