

Remont pomieszczeń Świetlica wiejskiej zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Świetlica Siedleczka		
		Roboty budowlane i remontowe		
		1. Roboty rozbiórkowe i montażowe		
1	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust 4,53*7,87 0,51*1,70 3,29*2,62	m2 m2 m2 razem	35,651 0,867 8,620 45,138
2	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	50,000
3	KNR 2-02 1110/02	Podłogi z desek struganych o grubości 32mm	m2	45,138
4	Kalkulacja indywidualna	Ułożenie nowych legarów	m	50,000
5	Kalkulacja indywidualna	Analogia Demontaż balustrad schodowych drewnianych	m	11,000
6	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	11,000
7	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
8	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	1,000
9	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	136,360
10	KNR 2-02u2 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 4,53*2,72 7,87*2,72 8,34*2,72 2,62*2,67 3,29*2,67 0,51*2,72 6,17*2,72	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	12,322 21,406 22,685 6,995 8,784 1,387 16,782 90,361
11	KNR 2-02u2 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	46,000
12	KNR 2-02 1111/08	Analogia Lakierowanie podłóg drewnianych Krotność = 3	m2	45,138
13	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 1,17*1,19 1,17*1,19 1,67*3,30 1,90*3,20 1,17*1,19 1,17*1,19 0,30*1,17*23 2,86*0,3*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	1,392 1,392 5,511 6,080 1,392 1,392 8,073 1,716 26,948
14	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	26,948
15	KNR 2-02 1122/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną	m	20,000
16	KNR 2-02 1122/07	Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną		

Remont pomieszczeń Świetlicy wiejskiej zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	20,000
17	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych (skucie kapinosów schodowych) (0,05*1,17*0,1)*30	m3	0,18
		razem	m3	0,18
18	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody np BIAWAR OW.5B+ lub równoważny	szt	1,000
20	kalkulacja indywidualna	Montaż gniazdka elektrycznego do podgrzewacza wraz z przedłużeniem instalacji elektrycznej o 1m	kpl	1,000
21	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednokrotne wewnętrzne, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 wraz z ościeżami.	m2	3,100
22	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych (sufitów)	m2	46,000
23	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	90,361
24	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ścian i sufitów kolor uzgodnić z inwestorem)	m2	136,360
25	Kalkulacja indywidualna	Krzesła świetlicowe, rozmiar 6 (1,58-1,88), siedzisko i oparcie - sklejka liściasta, konstrukcja - kształtownik 20x20 mm, malowana proszkowo, kolor czarny	szt	30,000