

## Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzczowicach" Koszty niekwalifikowane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Oczyszczalnia ścieków</b>				
<b>1. Budynek obsługi - wyposażenie</b>				
1	Mat. ind.	Urządzenie budynku obsługi (wyposażenie tj.: meble, apteczka kompletna, koło ratunkowe 2szt, urządzenie do wykrywania gazów, buty gumowe 3szt, rękawice ochronne 3szt, bluza brezentowa 3 szt, spodnie brezentowe 3szt, linka asekuracyjna 2szt, maska i butla tlenowa 2szt, hełm ochronny, grabie, widły, łopata, miotła, szczotka, taczki, drabinka, kosiarka spalinowa, tablice oznaczające urządzenia na terenie oczyszczalni 10szt, schemat technologiczny z oprawą, grzejnik elektryczny 3szt, przetwornik na 24V z kablem L=15m i lampką, dywanik bioelektryczny 4szt, agregat prądotwórczy 55kVA)	kpl	1,000
2	Kalk. indyw.	Wykonanie zadaszenia przy budynku odwodnienia osadu - konstrukcja stalowa o wym. 3,10x3,10x5,0 m (słupy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z przykryciem z blachy trapezowej powlekanej T 14 kolor brąz)	kpl	1,000
3	Kalk. indyw.	Pojemnik KP-7 otwarty	szt	1,000
<b>2. Zagospodarowanie terenu</b>				
4	KNR 2-21 0311/09	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów do połowy (11szt drzew + 13szt krzewów liściastych ujęto w poz. 4 i 5)	szt	24,000
5	KNR 2-21 0323/05	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy / głębokości dołów 0,7m z zaprawą dołów (25szt drzew + 7szt krzewów iglastych ujęto w pozycji 4 i 5)	szt	32,000
6	Mat. ind.	Koszt krzewów iglastych i liściastych (ilość: 7x jałowiec + 7x śnieguliczka białojagodowa + 6x róża fałdzistolista)	szt	20,000
7	Mat. ind.	Koszt drzew liściastych i iglastych (ilość: 12x modrzew europejski + 13x jodła jednobarwna + 11x brzoza brodawkowata)	szt	36,000