



MIASTO KAŃCZUGA
ul. M. KOŁODZIECZYŃSKA 2
37-220 KAŃCZUGA
NIP 794 45 36 223 REGON 650600602

Kańczuga, dnia 22.03.2013

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn.: „**Rozbudowa istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzczowicach**”

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Podstawa prawna:

Art. 38 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz., 759 z późn. zm.)

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja nr 2 przedmiaru 3885 – Wykonanie zadaszenia przy budynku odwodnienia – konstrukcja stalowa o wym. 3,10 x3,10x5,0 m (słupy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie z przykryciem z blachy trapezowej powlekanej T14 kolor brąz), czy jest to wiata stalowa która została ujęta w przedmiarze 3884? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedz 1.

Pozycja nr 2 przedmiaru 3885 (nr 2) dotyczy wybudowania zadaszenia budynku odwadniania osadu, chroniącego przed opadami atmosferycznymi. Nie jest to pozycja tożsama z pozycją ujętą w przedmiarze 3884 (nr 1).

Pytanie 2.

Zgodnie z SIWZ pkt 10 w ramach remontu należy dokonać wymiany osadnika, dmuchaw i pomp, natomiast w przedmiarze jest tylko dostawa i montaż (bez demontażu) wymienionych elementów. Na planie realizacyjnym zaznaczony jest osadnik istniejący i obok osadnik projektowany, przez co nie wiadomo czy w zakres prac wchodzi wymiana istniejącego osadnika z wyposażeniem, czy może montaż nowego z wyposażeniem, a może i wymiana i montaż osadników, czy remont istniejącego (czy wtedy uwzględniono to w pozycjach z czyszczeniem i malowaniem BIOBLOKU) i montaż nowego. Czy mają funkcjonować dwa osadniki jak na rysunku zagospodarowania czy jeden.

Odpowiedz 2.

Zamawiający informuję, że w zakres prac wchodzi montaż nowego osadnika z niezbędnym wyposażeniem.

Pytanie 3.

Po wizji lokalnej stwierdzono, że aby wybudować budynek obsługi odwadniania osadu z wiatą należy wykonać szereg prac rozbiórkowych tj. rozebrania nasypu wysokości 3m i rozebrania istniejących konstrukcji żelbetonowych zbiorników typu Inchoffa (pozostałość po oczyszczalni dla PGR)Proszę o korektę lub wyjaśnienia.

Odpowiedz 3.

Należy ująć wszystkie niezbędne roboty.

Pytanie 4.

Pomieszczenie sprężarek, które wg. opisu projektowego pkt 7.12.3 należy przesunąć, gdyż w jego miejsce zaprojektowano drugi osadnik wtórny (taki jak istniejący) w rzeczywistości pomieszczenie to nie jest pomieszczeniem kontenerowym i posiada fundament, posadzkę, schody oraz lekką obudowę i nie jest możliwe przesunięcie bez wykonania prac rozbiórkowych i żelbetowych. Czy należy wyburzyć wszystkie żelbetowe

elementy pomieszczenia sprężarek, a w tym miejscu postawić drugi osadnik, jeżeli tak to proszę o ujęcie w przedmiarach prac rozbiórkowych pomieszczenia sprężarek, prac które są niezbędne przy montażu nowego osadnika.

Odpowiedz 4.

Osadnik posadować w sposób niekolizyjny z pomieszczeniem sprężarek.

Pytanie 5.

Brak w przedmiarach rozbiórki części istniejącego ogrodzenia. Proszę o korektę lub wyjaśnienia.

Odpowiedz 5.

Jeżeli rozbiórka jest konieczna należy ją ująć.

Pytanie 6.

W istniejącym BIOBLOKU PS-100 niektóre elementy nie nadają się do czyszczenia i malowania lecz do wymiany (blachy osłonowe, bortnice, kraty pomostowe). Z uwagi na czynny obiekt nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnie, które elementy kwalifikują się do wymiany. Proszę o odpowiedz czy w przypadku stwierdzenia podczas realizacji, że dany element należy wymienić zostanie rozliczone to robotami dodatkowymi (w przedmiarach jest tylko czyszczenie i malowanie) w przypadku konieczności ujęcia tego na etapie przygotowania oferty prosimy o wyspecyfikowanie elementów, które należy wymienić.

Odpowiedz 6.

Zamawiający informuję, że jeżeli w trakcie prac pojawią się elementy nienadające się do czyszczenia i malowania i zaistnieje konieczność ich wymiany potwierdzona przez Zamawiającego, roboty te zostaną rozliczone jako dodatkowe, odrębne zamówienie.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie jest konieczne wprowadzenie zmiany terminu składania ofert w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ.


BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego – www.kanczuga.biuletyn.net