

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 688 w m. Łopuszka Wielka w km 0+450 - 1+200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Remont drogi gminnej - Łopuszka Wielka - dz. nr ewid. 688 (w km 0+450 - 1+200)				
1.1 Odcinek - dł 750 m, szer. 3,00 m (w km 0+450 - 1+200)				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,750
2	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV 750*3,0	m2	2.250
		razem	m2	2.250
3	KNNR 6 0107/01	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym (0-63) o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm 750*3,0*0,1	m3	225
		razem	m3	225
4	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5), grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 750*3	m2	2.250
		razem	m2	2.250
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,6 kg/m2 750*3	m2	2.250
		razem	m2	2.250
6	KNNR 6 0308.1/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 750*3,00	m2	2.250
		razem	m2	2.250
7	KNNR 6 0204/06	Analogia. Utwardzenie pobocza kruszywem naturalnym gr 15 cm 2*0,5*750	m2	750,000
		razem	m2	750,000