

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Szkoła Siedleczka</b>				
		<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>				
1	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	47,56		
2	KNR 2-02 1611/08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	m2	1.116,786		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	259,71		
		<b>1.2. Elewacja</b>				
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraż tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 1033).	m2	904,62		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -tynk mozaikowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	139,55		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraż tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 8000).	m2	161,82		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	223,55		
		<b>1.3. Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych</b>				
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW (złożenie ich w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	27,38		
9	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	41,09		
		<b>1.4. Rynny</b>				
10	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłej d=18cm-Demontaż i ponowny montaż	m	62,02		
		<b>1.5. Instalacja odgromowa</b>				
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 11szt- dł. po 9m)	kpl	1,00		
		<b>1.5. Elementy różne</b>				
12	KNNR 3 0403/01	Rozbiórka elementów betonowych (rozbiurka balkomika zaszkołą)	m3	0,93		
13	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	103,746		
14	kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne	szt	6,000		
15	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: sygnalizacja alarmowa szt 1, uchwyty flagowe szt 1, skrzynka telekomunikacyjna szt 1, tablice informacyjne szt 6	szt	9,00		
16	Kalkulacja Indywidualna	Regulacja instalacji C.O.	kpl	1,000		
17	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej według zestawienia stanowiącemu załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
		<b>1.6. Płytki odbojowa</b>				
18	KNR 2-31 0801/01	Analogia Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości do 12cm (Rozebranie starej płytki odbojowej)	m2	144,31		
19	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	21,22		
20	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	144,31		
21	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	144,31		
22	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	43,29		
23	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	43,29		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				