

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Krzeczowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Dom Strażaka Krzeczowice						
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki						
1	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	549,61		
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	54,63		
1.2. Elewacja						
3	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej.podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 1033).	m2	612,32		
4	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 28cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -tynk mozaikowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	18,39		
5	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej.podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 8000).	m2	67,90		
6	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	162,54		
1.3. Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych						
7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW (oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez inwestora)	m2	3,36		
8	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	7,01		
9	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (nakrywy murków ogniowych)	m2	8,40		
10	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (nakrywy murków ogniowych)	m2	12,60		
1.4. Rynny						
11	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm (powlekane)	m	21,500		
12	KNR 2-02 0510/04	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 15cm (powlekane)	m	5,000		
13	KNR 2-02 0508/05	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm (powlekane)	m	52,600		
14	KNR 2-02 0510/04	Analogia Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 18cm (powlekane)	m	46,600		
1.5. Elementy różne						
15	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	7,16		
16	kalkulacja indywidualna	Wykonanie otworu roboczego nad aneksem kuchennym w celu docieplenia stropu i wykonanie wylewki oraz jedgo zakrycie	szt	1,000		
17	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (izolacja nad aneksem kuchennym grubość styropianu 15cm)	m2	65,000		
18	KNR 2-02s 0216/04	Płyty dachowe, (wylewka na styropian gr 4 cm nad aneksem kuchennym)	m2	65,000		
19	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	12,87		
20	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania minowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	12,87		
21	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	12,87		
22	kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne, chromoniklowe	szt	37,000		
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: tablica informacyjna szt 1, lampy szt 1, klimatyzatory szt 6, stara pompa strażacka szt1	szt	9,00		
24	KNR 2-02w97 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (wymiar otworu 1,50*2,41 szt 3)	m2	10,84		
25	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej według zestawienia stanowiącym załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
1.6. Płytki odbojowa						
26	KNR 2-31 0801/01	Analogia Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości do 12cm (Rozebranie starej płytki odbojowej)	m2	20,94		
27	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	11,03		

Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Krzczowicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
28	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	88,20		
29	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	88,20		
30	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	26,46		
31	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	26,46		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				