

Termomodernizacja budynku byłego Domu Kultury w m. Rączyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. Rączyna były Dom Kultury						
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki						
1	KNR 2-02 1611/08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	m2	552,74		
2	KNR 2-02 1610/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyściennne o wysokości do 16m	m2	195,542		
1.2. Elewacja						
3	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.12cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 1033).	m2	748,28		
4	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej -tynk mozaikowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	35,22		
5	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 3 (kolor wg wzornika RAL 8000).	m2	83,04		
6	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	141,18		
1.3. Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych						
7	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW oraz złożenie ich w miejscu wskazanym przez inwestora	m2	12,34		
8	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 30cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	17,28		
1.4. Rynny						
9	KNR 2-02 0508/05	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm (powlekane)	m	62,000		
10	KNR 2-02 0510/04	Analogia Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 18cm (powlekane)	m	50,000		
1.5. Instalacja odgromowa						
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 4szt- dł. po 9m)	kpl	1,00		
1.6. Elementy różne						
12	KNR 7-12w 0101/01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych pełnościennych (czyszczenie dachu)	m2	474,00		
13	KNR 7-12w 0202.1/01	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania olejnymi i olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych pełnościennych (malowanie dachu)	m2	474,00		
14	KNR 7-12w 0209/01	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych pełnościennych (malowanie dachu)	m2	474,00		
15	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	53,90		
16	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	53,90		
17	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	53,90		
18	kalkulacja indywidualna	Kratki wentylacyjne (demontaż starych montaż nowych)	szt	38,000		
19	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: sygnalizacja alarmowa szt 1, uchwyty flagowe szt 2, skrzynka telekomunikacyjna szt 1, tablice informacyjne szt 6, lampy 3szt	szt	13,00		
20	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącemu załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
21	Kalkulacja indywidualna	Regulacja instalacji C.O.	kpl	1,000		
1.7. Płytki odbojowa i plac przed schodami						
22	KNR 2-31 0801/01	Analogia Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości do 12cm (Rozebranie starej płytki odbojowej i rozebranie placu przed schodami)	m2	84,24		
23	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	7,15		
24	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	57,24		
25	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	57,24		

Termomodernizacja budynku byłego Domu Kultury w m. Rączyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
26	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	25,27		
27	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	25,27		
28	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	31,00		
29	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa plac przed schodami)	m2	27,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				