

Utwardzenie placu działki mienia komunalnego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Siedleczka				
		1.1. Roboty budowlane utwardzenie placu				
1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III (zebranie ziemi pod utwardzenie placu 15cm)	m3	122,40		
2	KNNR 6 0112/01	Analogia Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	816,00		
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	680,00		
4	KNNR 6 0805/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m2	170,00		
5	KNNR 6 0307/05	Analogia Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych prostokątnych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wykorzystanie zdemontowanych płyt i ułożenie ich pod wjazdami do garaży samochodów ciężarowych)	m2	170,00		
6	KNNR 6 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2	1.137,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				