

Utwardzenie placu działki mienia komunalnego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. Siedleczka</b>		
		<b>1.1. Roboty budowlane utwardzenie placu</b>		
1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt kategorii III (zebranie ziemi pod utwardzenie placu 15cm)	m <sup>3</sup>	122,40
2	KNNR 6 0112/01	Analogia Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	816,00
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m <sup>2</sup>	680,00
4	KNNR 6 0805/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 12cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m <sup>2</sup>	170,00
5	KNNR 6 0307/05	Analogia Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych prostokątnych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem (wykorzystanie zdemontowanych płyt i ułożenie ich pod wjazdami do garaży samochodów ciężarowych)	m <sup>2</sup>	170,00
6	KNNR 6 0310/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 100t/h - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1.137,00