

Utwardzenie placu działki mienia komunalnego w m. Siedleczka

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Siedleczka		
		1.1. Roboty budowlane utwardzenie placu		
1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III (zebranie ziemi pod utwardzenie placu 15cm)	m ³	118,50
2	KNNR 6 0112/01	Analogia Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ²	790,00
3	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	620,00
4	KNNR 6 0309.1/03	Analogia Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m ²	790,00