

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. Ośrodek Zdrowia Sietesz</b>				
		<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>				
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	325,13		
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	60,00		
		<b>1.2. Elewacja</b>				
3	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	100,00		
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor uzgodnić z inwestorem).	m2	343,94		
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akrylowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	17,50		
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża,płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej,podkład pod tynk akryl.oraz tynk akryl.grupa 3 (kolor uzgodnić z inwestorem).	m2	41,20		
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	175,00		
		<b>1.3. Wymiana parapetów</b>				
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW	m2	5,25		
9	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. do 40cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	11,76		
		<b>1.4. Rynny</b>				
10	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłej d=18cm-Demontaż i ponowny montaż wraz z czyszczeniem i malowaniem	m	14,00		
11	Kalkulacja indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe d=18cm. Demontaż i ponowny montaż dach z czyszczeniem i malowaniem	m	16,800		
		<b>1.5. Instalacja odgromowa</b>				
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 4szt- dł. po 7m)	kpl	1,00		
		<b>1.6. Elementy różne</b>				
13	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana skrzynki gazowej (demontaż starej i montaż nowej)	szt	1,000		
14	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80		
15	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80		
16	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80		
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: lampy szt 2, tablice informacyjne szt 3, uchwyty flagowe szt 2	szt	7,00		
18	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącemu załącznik wraz z obrobieniem szpaletów	kpl	1,0		
		<b>1.7. Płytki odbojowa</b>				
19	KNR 2-31 0801/01	Analogia Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości do 12cm (Rozebranie starej płytki odbojowej)	m2	61,80		
20	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	6,18		
21	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	61,80		
22	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	61,80		
23	KNR 2-01 0307/02	Odszpajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III	m3	18,54		
24	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsypka 30cm	m3	18,54		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				