

## Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Ośrodek Zdrowia Sietesz</b>				
<b>1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki</b>				
1	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m  6,45*12 (14,10*6,45)*2 9,5*6,93	m2 m2 m2 razem	77,40 181,89 65,84 325,13
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	60,00
<b>1.2. Elewacja</b>				
3	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	100,00
4	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków płytami styrop. gr.10cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 3 (kolor uzgodnić z inwestorem). 12,90*6,45 14,10*6,45 14,10*6,93 10,40*6,93	m2 m2 m2 m2 razem	83,21 90,95 97,71 72,07 343,94
5	KNR 0-23 2614/08	Analogia.Ocieplenie ościeży o szerokości 25cm płytami styropianowymi gr 2cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej - tynk akrylowy j.w. plus narożniki na ościeżach.	m2	17,50
6	KNR 0-23 2614/02	Analogia.Ociepl. ścian budynków (ocieplenie cokołu) płytami styrop. gr.5cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygot. podłoża i wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej-tynk akrylowy(Gruntowanie podłoża, płyty styropianowe na kleju mocowane dyblami, siatka na zaprawie klejowej, podkład pod tynk akryl. oraz tynk akryl. grupa 3 (kolor uzgodnić z inwestorem). 41,20	m2 razem	41,20 41,20
7	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej .	m	175,00
<b>1.3. Wymiana parapetów</b>				
8	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW	m2	5,25
9	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. do 40cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	11,76
<b>1.4. Rynny</b>				
10	Kalkulacja indywidualna	Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłej d=18cm-Demontaż i ponowny montaż wraz z czyszczeniem i malowaniem	m	14,00
11	Kalkulacja indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe d=18cm. Demontaż i ponowny montaż wraz z czyszczeniem i malowaniem	m	16,800
<b>1.5. Instalacja odgromowa</b>				
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż rur i wciągnięcie instalacji odgromowej do rur ,wykonanie puszek pomiarowych dla instalacji odgromowej , wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i przedłożenie protokołu (zwody 4szt- dł. po 7m)	kpl	1,00
<b>1.6. Elementy różne</b>				
13	Kalkulacja Indywidualna	Wymiana skrzynki gazowej (demontaż starej i montaż nowej)	szt	1,000
14	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80
15	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80
16	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych (barierki, drabina, przeszklenie)	m2	39,80
17	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż: lampy szt 2, tablice informacyjne szt 3, uchwyty flagowe szt 2	szt	7,00
18	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącemu załącznik wraz z obrobieniem szpaletów		

## Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w m. Sietesz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,0
		<b>1.7. Płytko odbojowa</b>		
19	KNR 2-31 0801/01	Analogia Rozebranie ręczne podbudowy betonowej o grubości do 12cm (Rozebranie starej płytki odbojowej)	m2	61,80
20	KNR 4-01 0201/02	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ław fundamentowych	m2	6,18
21	KNR 2-31 0109/01	Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	61,80
22	KNR 2-31 0109/02	Podbudowy betonowe z dylatacją - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 12cm grubości warstwy Krotność = 3	m2	61,80
23	KNR 2-01 0307/02	Odspajanie gruntu i przewóz taczkami na odległość do 10m, grunt kategorii III  61,8*0,3	m3	18,54
			razem m3	18,54
24	KNNR 2 1201/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich-podsyпка 30cm	m3	18,54