

## Rewitalizacja miejskiego rynku w Kańczudze - remont chodników

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>I Roboty budowlane</b>						
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,164		
2	KNR 2-31 0814/01	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	380,000		
3	KNNR 6 0805/05	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej wraz z ułożeniem kostki na palety	m2	100,400		
4	KNNR 6 0805/05	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	219,600		
5	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów nadających się do ponownego ułożenia samochodami samowładowczymi na odległość do 1km (Plac składowy PSZ)	m3	21,564		
6	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m2	320,000		
7	KNNR 6 0101/04	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	320,000		
8	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	35,000		
9	KNNR 6 0104/03	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej z pospółki w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	320,000		
10	KNNR 6 0113/04	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm	m2	320,000		
11	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	380,000		
12	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	175,000		
13	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej 4 rodzaje typu NOSTALIT grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	175,000		
14	KNR 2-21 0218/01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim zamknięcie nawierzchni chodnika	m3	19,000		
15	KNR 2-21 0402/05	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii III	m2	190,000		
16	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż ławek typu "POZNANSKA" przymocowanych śrubami na stałe do betonowych pecek umocowanych w gruncie	szt	8,000		
17	Kalkulacja własna	Zakup, dostawa i montaż koszy na śmieci typu "PRAGA" przymocowanych śrubami do betonowych pecek umocowanych w gruncie	szt	4,000		
Razem						
Podatek VAT						
<b>Ogółem kosztorys</b>						